

Kosztorys ofertowy

Remont - konserwacja zabytkowej kamienicy - Placówki terenowej KRUS

Budowa: **ELEWACJE**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Lokalizacja: **37-500 Jarosław, ul. Kraszewskiego 15, działka nr ew. gr. 1769, obręb 4 jedn. ew.
Miasto Jarosław**

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Remont - konserwacja zabytkowej kamienicy - Placówki terenowej KRUS				
1	Rozdział	ELEWACJE				
1.1	Element	Elewacja frontowa - od ul. Kraszewskiego				
1.1.1	KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m,	m2	151,70		
1.1.2	KNNR 2/1505/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	151,70		
1.1.3	KNR 202/1614/4 (1)	Daszki ochronne ciągle nad przejściami dla pieszych - zabezpieczenie ciągu pieszego	m2	24,080		
1.1.4	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową	m2	19,373		
1.1.5	KNR 202/1218/1	Analogia - podparcie przyklejanych elementów sztukatorskich i profili ciągnionych	mb	2,00		
1.1.6	AT 17/101/1	Wiercenie otworów techniką diamentową	cm	150,000		
1.1.7	KNR 23/2611/1	Analogia - Wstrzyknięcie w otwory wody	szt	15,00		
1.1.8	KNR 401/705/1 (2)	Analogia - Wypełnienie otworów klejem	szt	15,00		
1.1.9	TZKNBK 9/4/7 (6)	Analogia - Przyklejenie odspojonych elementów sztukatorskich i profili gipsowych	m	6,000		
1.1.10	KNR 401/702/9	Odbicie tynku na boniowanej części elewacji - przy rurze spustowej	m	2,480		
1.1.11	TZKNBK 8/101/1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych - w miejscu skucia	m2	0,992		
1.1.12	TZKNBK 8/104/1	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym	m	2,480		
1.1.13	KNR 1901/829/2	Analogia - oczyszczenie powierzchni elewacji , cokołu i detali architektonicznych za pomocą szczotek stalowych	m2	197,628		
1.1.14	KNR 921/106/2	Czyszczenie i mycie elewacji wodą	m2	197,628		
1.1.15	TZKNBK 9/3201/43 (3)	Kroksztyny o rysunku złożonym- zdjęcie farby i uzupełnienie ubytków	szt	31		
1.1.16	TZKNBK 9/400/21 (3)	Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym- pod grzmsem wieńczącym - zdjęcie farby i uzupełnienie ubytków	m	12,04		
1.1.17	TZKNBK 9/400/24 (3)	Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym - elementy ozdobne nad oknami - zdjęcie farby i uzupełnienie ubytków	m	7,000		
1.1.18	TZKNBK 9/100/6 (3)	Listwy profilowane - zdjęcie farby i uzupełnienie ubytków	m	96,120		
1.1.19	TZKNBK 9/3901/65 (3)	Tralki walcowane gładkie- zdjęcie farby i uzupełnienie ubytków	szt	25,000		
1.1.20	TZKNBK 15/102/1	Zagruntowanie ścian pod fmalowanie farba elewacyjną	m2	187,97		
1.1.21	TZKNBK 15/102/3	Malowanie tynków roboty malarskie zewnętrzne malowanie elewacji farbą GREINPLAST	m2	187,97		
1.1.22	KNR 401/1211/8	Oczyszczenie powierzchni obróbek przed malowaniem	m2	14,99		
1.1.23	KNR 401/1212/25 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych - obróbki blacharskie	m	14,99		
1.2	Element	Elewacja boczna - od ul. Kilińskiego				
1.2.1	KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m,	m2	255,53		
1.2.2	KNNR 2/1505/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	255,53		
1.2.3	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową	m2	25,830		
1.2.4	KNR 202/1218/1	Analogia - podparcie przyklejanych elementów sztukatorskich i profili ciągnionych	mb	4,50		
1.2.5	KNR 23/2611/1	Analogia - Wstrzyknięcie w otwory wody	szt	45,00		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.2.6	KNR 401/705/1 (2)	Analogia - Wypełnienie otworów klejem	szt	45		
1.2.7	TZKNBK 9/4/7 (6)	Analogia - Przyklejenie odspojonych elementów sztukatorskich i profili gipsowych	m	13,500		
1.2.8	AT 17/101/1	Wiercenie otworów techniką diamentową	cm	150,000		
1.2.9	KNR 1901/829/2	Analogia - oczyszczenie powierzchni elewacji , cokołu i detali architektonicznych za pomocą szczotek stalowych	m2	300,837		
1.2.10	KNR 921/106/2	Czyszczenie i mycie elewacji wodą	m2	300,837		
1.2.11	TZKNBK 9/3201/43 (3)	Kroksztyny o rysunku złożonym- zdjęcie farby i uzupełnienie ubytków	szt	50		
1.2.12	TZKNBK 9/400/21 (3)	Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym- pod grzmsem wieńczącym - zdjęcie farby i uzupełnienie ubytków	m	20,28		
1.2.13	TZKNBK 9/100/6 (3)	Listwy profilowane - zdjęcie farby i uzupełnienie ubytków	m	139,440		
1.2.14	TZKNBK 15/102/1	Zagruntowanie ścian pod fmalowanie farba elewacyjną	m2	291,91		
1.2.15	TZKNBK 15/102/3	Malowanie tynków roboty malarskie zewnętrzne malowanie elewacji farbą GREINPLAST	m2	291,91		
1.2.16	KNR 401/1211/8	Oczyszczenie powierzchni obróbek przed malowaniem	m2	25,01		
1.2.17	KNR 401/1212/25 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych - obróbki blacharskie	m	25,01		
1.3	Element	Elewacja od podwórza				
1.3.1	KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m,	m2	110,48		
1.3.2	KNNR 2/1505/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	110,48		
1.3.3	KNR 202/1614/4 (1)	Daszki ochronne ciągłe nad przejściami dla pieszych - zabezpieczenie wejścia do budynku	m2	8,400		
1.3.4	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową	m2	9,534		
1.3.5	KNR 1901/829/1	Oczyszczenie powierzchni elewacji za pomocą szczotek stalowych	m2	145,246		
1.3.6	KNR 921/106/2	Czyszczenie i mycie elewacji wodą	m2	145,246		
1.3.7	TZKNBK 9/100/6 (3)	Listwy profilowane - zdjęcie farby i uzupełnienie ubytków	m	3,000		
1.3.8	TZKNBK 15/102/1	Zagruntowanie ścian pod fmalowanie farba elewacyjną	m2	158,37		
1.3.9	TZKNBK 15/102/3	Malowanie tynków roboty malarskie zewnętrzne malowanie elewacji farbą GREINPLAST	m2	158,37		
1.3.10	KNR 401/1211/8	Oczyszczenie powierzchni obróbek przed malowaniem	m2	2,98		
1.3.11	KNR 401/1212/25 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych - obróbki blacharskie	m	2,98		
1.4	Element	Uszczelnienie pokrycia dachu				
1.4.1	KNR 401/535/3	Analogia - demontaz płotka przeciwsniegowego	m	4,50		
1.4.2	KNR 401/535/7	Rozebranie obróbek kominów z blachy nadającej się do użytku	m2	2,93		
1.4.3	KNR 401/535/1	Analogia -Rozebranie pokrycia dachowego z paneli na rąbek stojący - z ponumerowaniem paneli - celem powtórnego ułożenia	m2	107,73		
1.4.4	KNR 401/535/9	Przygotowanie blachy z rozbiórki do powtórnego ułożenia	m2	110,66		
1.4.5	NNRNKB 202/525/4 (2)	Analogia - Pokrycie dachu panelami na rąbek - panele z demontazu wraz z uszczelnieniem zakładów sylikonem	m2	107,73		
1.4.6	KNNRS 2/504/2 (1)	Ponowny montaż obróbek blacharskich	m2	2,93		
1.4.7	NNRNKB 202/539/4	POnowny montaż płotka p.śniegowego	m	4,50		