

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: KRUS remont Ip.		
1. 1.	ANALIZA WŁASNA	Demontaż skrzydeł drzwiowych 16	16.0000
		Jm. szt. Razem:	16.0000
1. 2.	KNR 04-01-0354-0700 [1]	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 14	14.0000
		Jm. szt. Razem:	14.0000
1. 3.	KNR 04-01-0354-0500 [1]	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 2.05*1.3	2.6650
		Jm. m2 Razem:	2.6650
1. 4.	KNR 04-01-0707-0500 [1]	Naprawa otworów po demontażu ościeżnic - ANALOGIA 14*(2*2.05+0.9)+2*2.05+1.30	75.4000
		Jm. m Razem:	75.4000
1. 5.	KNNR 00-02-1102-0400 [2]	Montaż ościeżnic drzwiowych o grubości ściany , fabrycznie wykończonych w kolorze - ANALOGIA 14*2.05*0.9+2.05*1.3	28.4950
		Jm. m2 Razem:	28.4950
1. 6.	KNNR 00-02-1103-0100 [2]	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 14*2.05*0.9+2.05*1.3	28.4950
		Jm. m2 Razem:	28.4950
1. 7.	KNR 04-01-0920-2000 [1]	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami ANALOGIA 15	15.0000
		Jm. szt. Razem:	15.0000
1. 8.	KNR 04-03-0309-0400 [3]	Wymiana numeratorów świetlnych o 10 numerach - ANALOGIA - demontaż i montaż zamka z z urządzeniem otwierającym na kod 1	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
1. 9.	ANALIZA WŁASNA	Wyniesienie, wywiezienie i utylizacja starych drzwi i ościeżnic 15	15.0000
		Jm. szt. Razem:	15.0000
2.	Element: Korytarz I piętro		
2. 1.	KNR 02-02-0925-0100 [4]	Ostłony drzwi folia polietylenowa - wariant 1 1.1*2.1*14+1.4*2.1	35.2800
		Jm. m2 Razem:	35.2800
2. 2.	KNR 04-01-1212-1300 [1]	Jednokrotne malowanie farbą olejną okien i świetlików stalowych - ANALOGIA _ malowanie rusztu sufitu podwieszzonego 0.03*(10.96+23.15)*5+0.03*58*1.59+4*2.46*0.03+6*1.3*0.03	8.4123
		Jm. m2 Razem:	8.4123
2. 3.	KNR-W 02-02-2702-0100 [5]	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych ANALOGIA - wymiana płyt sufitowych 10.96*1.59+23.15*1.59+2.46*1.3	57.4329
		Jm. m2 Razem:	57.4329
2. 4.	KNR-W 04-03-0606-0300 [5]	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W 7	7.0000
		Jm. kpl. Razem:	7.0000
2. 5.	KNR-W 04-01-0403-0100 [5]	Wymiana jednostronnego obicia ze sklejkki o grubości 5.0 mm ścian drewnianych ANALOGIA - demontaż obudowy grzejnika wraz z wyniesieniem 1.6*0.85	1.3600
		Jm. m2 Razem:	1.3600
2. 6.	KNR-W 04-01-0212-0500 [5]	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -rozbiórka parapetów 0.08*(1.6+0.8*2)	0.2560

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. m3	Razem: 0.2560
2. 7.	KNR-W 02-02-0135-0200 [5]	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m 3	3.0000
		Jm. szt.	Razem: 3.0000
2. 8.	KNR-W 04-03-0311-0800 [5]	Wymiana kasowników sygnalizacyjnych na cegle lub betonie - demontaż i ponowny montaż sygnalizatorów 2	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
2. 9.	KNR-W 04-03-0303-0300 [5]	Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m2 na cegle - skrzynka na klucze - demontaż i ponowny montaż 1	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
2.10.	KNR-W 04-03-0307-0100 [5]	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze - wariant 1 5	5.0000
		Jm. szt.	Razem: 5.0000
2.11.	KNR-W 04-03-0306-0200 [5]	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 1	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
2.12.	KNR-W 04-03-0601-0300 [5]	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle -ANALOGIA _demontaż i montaż gaśnicy z uchwytem 2	2.0000
		Jm. kpl.	Razem: 2.0000
2.13.	KNR 05-06-1612-0100 [6]	Instalowanie izotopowych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem 1	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
2.14.	KNR-W 04-03-0606-0100 [5]	Wymiana opraw świetłówkowych 1x20 W - ANALOGIA - oświetlenie awaryjne 3	3.0000
		Jm. kpl.	Razem: 3.0000
2.15.	ANALIZA WŁASNA	wymiana tabliczek informacyjnych (oznakowań ewakuacyjnych) 9	9.0000
		Jm. szt.	Razem: 9.0000
2.16.	ANALIZA WŁASNA	Zabezpieczenie sygnalizatorów pożarowych 16+2	18.0000
		Jm. szt.	Razem: 18.0000
2.17.	KNR 00-23-0931-0100 [7]	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej ATLAS CERPLAST na ścianach $2.75 \cdot (10.96+9.35+23.15+1.6+13.34+3.35+3.21) - 2.05 \cdot 0.9 \cdot 14 - 2.05 \cdot 1.30$	150.1450
		Jm. m2	Razem: 150.1450
2.18.	KNR 00-23-2612-0800 [7]	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym 25x25mm 8*2.75	22.0000
		Jm. m	Razem: 22.0000
2.19.	NNRNKB 02-02-2013-0100 [8]	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 150.145	150.1450
		Jm. m2	Razem: 150.1450
2.20.	NNRNKB 02-02-1134-0200 [8]	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 1 150.145	150.1450
		Jm. m2	Razem: 150.1450

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
2.21.	KNR 02-02-2009-0200 [4]	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 150.145	150.1450
		Jm. m2	Razem: 150.1450
2.22.	KNR 02-02-2009-0500 [4]	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych 1.5*0.2*2+2.1*0.2+2*0.3*0.2+0.15*2.75	1.5525
		Jm. m2	Razem: 1.5525
2.23.	KNR 02-02-1505-0301 [4]	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - wariant 2 150.145	150.1450
		Jm. m2	Razem: 150.1450
2.24.	KNR 04-01-0811-0700 [1]	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 10.96*1.6+23.15*1.6+1.3*2.46	57.7740
		Jm. m2	Razem: 57.7740
2.25.	KNR 04-01-0811-0700 [1]	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. cokoliki 10.96+9.35+23.15+1.6+13.34+3.35+3.21-14*0.9-1.3	51.0600
		Jm. m2	Razem: 51.0600
2.26.	KNR 04-01-0211-0100 [1]	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 57.774	57.7740
		Jm. m2	Razem: 57.7740
2.27.	NNRNKB 02-02-1134-0100 [8]	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wariant 1 57.774+51.06*0.1	62.8800
		Jm. m2	Razem: 62.8800
2.28.	KNR-W 02-02-1105-0100 [5]	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 1 57.774	57.7740
		Jm. m2	Razem: 57.7740
2.29.	KNR-W 02-02-1111-0800 [5]	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - wariant 1 57.774	57.7740
		Jm. m2	Razem: 57.7740
2.30.	KNR-W 02-02-1115-0200 [5]	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 51.06	51.0600
		Jm. m	Razem: 51.0600
2.31.	KNR-W 04-01-0402-0400 [5]	Deski odbojowe o grubości 25 mm z płyty laminowanej 51.06*0.3	15.3180
		Jm. m2	Razem: 15.3180
2.32.	KNR 04-01-1212-2801 [1]	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - wariant 2 0.3+2.75*4+2*1.2	13.7000
		Jm. m	Razem: 13.7000
2.33.	KNR-W 04-01-1212-1900 [5]	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 7*0.34	2.3800
		Jm. m2	Razem: 2.3800
2.34.	KNR-W 04-01-0109-1900 [5]	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirotekonowych i żelbetowych na odległość 1 km 57.774*0.03+51.06*0.1*0.02+0.25	2.0853
		Jm. m3	Razem: 2.0853
2.35.	KNR-W 04-01-0109-2000 [5]	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km 2.0853	2.0853
		Jm. m3	Razem: 2.0853

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
2.36.	ANALIZA WŁASNA	Koszt utylizacji gruzu 2.0853	2.0853
		Jm. m3	Razem: 2.0853
2.37.	ANALIZA WŁASNA	Demontaż i ponowny montaż żaluzji wertykalnych 1	1.0000
		Jm. kpl.	Razem: 1.0000
2.38.	ANALIZA WŁASNA	Koszt utylizacji gruzu - płyty sufitowe 57.774*0.02	1.1555
		Jm. m3	Razem: 1.1555
2.39.	KNR-W 04-01-1212-0200 [5]	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 0.5*1.0+0.5*0.3	0.6500
		Jm. m2	Razem: 0.6500
3.	Element: WC		
3. 1.	ANALIZA WŁASNA	demontaż skrzydeł drzwiowych 4	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4.0000
3. 2.	KNR 04-01-0354-0700 [1]	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 4	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4.0000
3. 3.	ANALIZA WŁASNA	Usunięcie, wywiezienie i koszt utylizacji ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 4	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4.0000
3. 4.	KNR 04-01-0707-0500 [1]	ANALOGIA - naprawa otworów po demontażu stolarki drzwiowej 4*(2*2.0+0.8)	19.2000
		Jm. m	Razem: 19.2000
3. 5.	KNR 04-01-0354-1300 [1]	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek 4	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4.0000
3. 6.	KNR-W 04-03-1001-0400 [5]	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 4*2.5	10.0000
		Jm. m	Razem: 10.0000
3. 7.	KNR-W 05-08-0209-0100 [5]	Przewod wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku 10	10.0000
		Jm. m	Razem: 10.0000
3. 8.	KNR 04-01-0322-0200 [1]	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4.0000
3. 9.	KNR 04-02-0515-0100 [6]	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 1	1.0000
		Jm. kpl.	Razem: 1.0000
3.10.	KNR-W 04-01-1212-1900 [5]	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 4*0.34	1.3600
		Jm. m2	Razem: 1.3600
3.11.	KNR 04-02-0223-0300 [6]	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 2	2.0000
		Jm. kpl.	Razem: 2.0000
3.12.	KNR-W 04-02-0124-0100 [5]	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm 2	2.0000
		Jm. kpl.	Razem: 2.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm. szt.	Razem:	2.0000
3.13.	KNR 04-02-0219-0200 [6]	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 2.0000		2.0000
		Jm. kpl.	Razem:	2.0000
3.14.	KNR 04-02-0228-0600 [6]	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem 1.0000		1.0000
		Jm. kpl.	Razem:	1.0000
3.15.	KNR 04-02-0132-0100 [6]	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2.0000		2.0000
		Jm. szt.	Razem:	2.0000
3.16.	KNR 04-02-0133-0100 [6]	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm zasilanie dolnopłuka 2.0000		2.0000
		Jm. szt.	Razem:	2.0000
3.17.	KNR 04-02-0233-0100 [6]	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 32-40 mm 1.0000		1.0000
		Jm. szt.	Razem:	1.0000
3.18.	KNR 04-02-0233-0600 [6]	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 2.0000		2.0000
		Jm. szt.	Razem:	2.0000
3.19.	KNR 04-02-0233-0800 [6]	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 2.0000		2.0000
		Jm. szt.	Razem:	2.0000
3.20.	KNR 04-03-1122-0200 [3]	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 1.0000		1.0000
		Jm. szt.	Razem:	1.0000
3.21.	KNR 04-03-1124-0100 [3]	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 3.0000		3.0000
		Jm. szt.	Razem:	3.0000
3.22.	KNR 04-03-1133-0700 [3]	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 5.0000		5.0000
		Jm. szt.	Razem:	5.0000
3.23.	KNR 04-01-0819-1500 [1]	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.0*(1.10+0.99+1.10+1.2+1.2+0.5+0.2+2.26+1.2+0.2+0.1+2.25+1.38+1.38+2.25 +1.11+0.95+1.11+0.95)		42.8600
		Jm. m2	Razem:	42.8600
3.24.	KNR 04-01-0211-0100 [1]	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach 42.86		42.8600
		Jm. m2	Razem:	42.8600
3.25.	KNR 04-01-0811-0700 [1]	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 2.18*2.25+2.26*2.34		10.1934
		Jm. m2	Razem:	10.1934
3.26.	KNR 04-01-0211-0100 [1]	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 10.1934		10.1934
		Jm. m2	Razem:	10.1934
3.27.	NNRNKB 02-02-1134-0200 [8]	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 1 42.86		42.8600
		Jm. m2	Razem:	42.8600

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
3.28.	NRRNKB 02-02-1134-0100 [8]	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wariant 1 10.1934	10.1934
		Jm. m2	Razem: 10.1934
3.29.	KNR 02-02-0829-0100 [4]	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 42.86	42.8600
		Jm. m2	Razem: 42.8600
3.30.	KNR 02-02-0829-1100 [4]	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodą kombinowaną płytki Paradyż Inwestia 42.86+0.35*2.0*2	44.2600
		Jm. m2	Razem: 44.2600
3.31.	KNR 02-02-1118-0100 [4]	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 10.1934	10.1934
		Jm. m2	Razem: 10.1934
3.32.	KNR 02-02-1118-1100 [4]	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną 10.1934	10.1934
		Jm. m2	Razem: 10.1934
3.33.	NRRNKB 02-02-1134-0100 [8]	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wariant 1 10.1934	10.1934
		Jm. m2	Razem: 10.1934
3.34.	NRRNKB 02-02-2014-0100 [8]	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 10.1934	10.1934
		Jm. m2	Razem: 10.1934
3.35.	NRRNKB 02-02-1134-0200 [8]	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 1 21.42	21.4200
		Jm. m2	Razem: 21.4200
3.36.	NRRNKB 02-02-2012-0100 [8]	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 21.42	21.4200
		Jm. m2	Razem: 21.4200
3.37.	KNR 02-02-2004-0500 [4]	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 2*2.75*0.15+2.4*0.35+0.95*0.35*2+0.35*0.8	2.6100
		Jm. m2	Razem: 2.6100
3.38.	KNR 02-02-0815-0200 [4]	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips. 2*2.75*0.15+2.4*0.35+0.95*0.35*2+0.35*0.8	2.6100
		Jm. m2	Razem: 2.6100
3.39.	KNR 02-02-1505-0300 [4]	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 10.1934+21.42	31.6134
		Jm. m2	Razem: 31.6134
3.40.	KNR 02-02-2004-0400 [4]	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.100-02 obudowa rur kanalizacyjnych 1.0*(0.15+0.35)	0.5000
		Jm. m2	Razem: 0.5000
3.41.	KNNR 00-02-1104-0200 [2]	Montaż ościeżnic drewnianych 4*0.8*2.05	6.5600
		Jm. m2	Razem: 6.5600
3.42.	KNNR 00-02-1103-0200 [2]	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych 4*0.8*2.05	6.5600
		Jm. m2	Razem: 6.5600

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm. m2	Razem:	6.5600
3.43.	KNR 04-01-0920-2000 [1]	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 4	Razem:	4.0000
		Jm. szt.	Razem:	4.0000
3.44.	KNR 02-15-0208-0500 [9]	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	Razem:	2.0000
		Jm. szt.	Razem:	2.0000
3.45.	KNR 02-15-0208-0300 [9]	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	Razem:	2.0000
		Jm. szt.	Razem:	2.0000
3.46.	KNR-W 02-15-0230-0500 [10]	Postument porcelanowy do umywalek 2	Razem:	2.0000
		Jm. kpl.	Razem:	2.0000
3.47.	KNR-W 04-02-0110-0200 [5]	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 20 mm - wariant 1 4	Razem:	4.0000
		Jm. msc	Razem:	4.0000
3.48.	KNR-W 02-15-0130-0100 [10]	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm - wariant 1 4	Razem:	4.0000
		Jm. szt.	Razem:	4.0000
3.49.	KNR-W 02-15-0137-0200 [10]	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	Razem:	2.0000
		Jm. szt.	Razem:	2.0000
3.50.	KNR-W 02-15-0218-0100 [10]	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	Razem:	2.0000
		Jm. szt.	Razem:	2.0000
3.51.	KNR-W 05-08-0504-0300 [5]	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 5	Razem:	5.0000
		Jm. kpl.	Razem:	5.0000
3.52.	KNR-W 05-08-0302-0200 [5]	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 4	Razem:	4.0000
		Jm. szt.	Razem:	4.0000
3.53.	KNR-W 05-08-0309-0100 [5]	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych 1	Razem:	1.0000
		Jm. szt.	Razem:	1.0000
3.54.	KNR-W 05-08-0307-0201 [5]	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej - wariant 2 3	Razem:	3.0000
		Jm. szt.	Razem:	3.0000
3.55.	ANALIZA WŁASNA	montaż dozownika do mydła Merida TOP MIN CTS 201 2	Razem:	2.0000
		Jm. szt.	Razem:	2.0000
3.56.	ANALIZA WŁASNA	Montaż pojemnika na papier toaletowy Merida TOP MAX BTN 101 2	Razem:	2.0000
		Jm. szt.	Razem:	2.0000
3.57.	ANALIZA WŁASNA	Montaż pojemnika na ręczniki papierowe 2	Razem:	2.0000
		Jm. szt.	Razem:	2.0000
3.58.	ANALIZA WŁASNA	Montaż lustra na stelażu metalowym 40x60 cm LU 7B 2	Razem:	2.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. szt. Razem:	2.0000
3.59.	ANALIZA WŁASNA	Demontaż suszarki do rąk 1	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
3.60.	KNR 04-01-0108-1800 [1]	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 1.65	1.6500
		Jm. m3 Razem:	1.6500
3.61.	KNR 04-01-0108-2000 [1]	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 1.65	1.6500
		Jm. m3 Razem:	1.6500
3.62.	ANALIZA WŁASNA	Koszt utylizacji gruzu 55*0.03	1.6500
		Jm. m3 Razem:	1.6500
4.	Element: Remont aneksu kuchennego		
4.1.	ANALIZA WŁASNA	Wyniesienie i wniesienie mebli, wyposażenia kuchennego, kserokopiecki wraz z odłączeniem i ponownym zamontowaniem 1	1.0000
		Jm. kpl. Razem:	1.0000
4.2.	KNR 04-01-0819-1500 [1]	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2*(1.92+2.65+2.89+0.82+0.35+1.07+1.54)	22.4800
		Jm. m2 Razem:	22.4800
4.3.	KNR 04-01-0211-0100 [1]	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 22.48	22.4800
		Jm. m2 Razem:	22.4800
4.4.	KNR 04-01-0811-0700 [1]	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 2.89*2.65+1.54*1.40	9.8145
		Jm. m2 Razem:	9.8145
4.5.	KNR 04-01-0211-0100 [1]	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 9.8145	9.8145
		Jm. m2 Razem:	9.8145
4.6.	KNR 04-01-0108-1900 [1]	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km (9.8145+22.48)*0.03	0.9688
		Jm. m3 Razem:	0.9688
4.7.	KNR 04-01-0108-2000 [1]	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 9.388	9.3880
		Jm. m3 Razem:	9.3880
4.8.	ANALIZA WŁASNA	Koszt utylizacji gruzu 0.9688	0.9688
		Jm. m3 Razem:	0.9688
4.9.	NNRNKB 02-02-1134-0200 [8]	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 1 22.48	22.4800
		Jm. m2 Razem:	22.4800
4.10.	NNRNKB 02-02-1134-0100 [8]	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wariant 1 9.8145	9.8145
		Jm. m2 Razem:	9.8145
4.11.	KNR 02-02-0829-0100 [4]	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 22.48	22.4800

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. m2	Razem: 22.4800
4.12.	KNR 02-02-0829-1100 [4]	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną 22.48	22.4800
		Jm. m2	Razem: 22.4800
4.13.	KNR 02-02-1118-0100 [4]	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 9.8145	9.8145
		Jm. m2	Razem: 9.8145
4.14.	KNR 02-02-1118-1100 [4]	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną 9.8145	9.8145
		Jm. m2	Razem: 9.8145
4.15.	NNRNKB 02-02-1134-0100 [8]	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wariant 1 9.8145	9.8145
		Jm. m2	Razem: 9.8145
4.16.	NNRNKB 02-02-1134-0200 [8]	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 1 0.9*(2.82+2.65+1.14+0.82+0.35+1.07+1.54)	9.3510
		Jm. m2	Razem: 9.3510
4.17.	NNRNKB 02-02-2015-0100 [8]	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 9.8145	9.8145
		Jm. m2	Razem: 9.8145
4.18.	NNRNKB 02-02-2013-0100 [8]	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 9.35	9.3500
		Jm. m2	Razem: 9.3500
4.19.	NNRNKB 02-02-1134-0100 [8]	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wariant 1 9.8145	9.8145
		Jm. m2	Razem: 9.8145
4.20.	NNRNKB 02-02-1134-0200 [8]	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 1 9.35	9.3500
		Jm. m2	Razem: 9.3500
4.21.	KNR 02-02-1505-0100 [4]	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - wariant 1 9.35+9.8145	19.1645
		Jm. m2	Razem: 19.1645
4.22.	KNR 04-01-1209-0601 [1]	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 - wariant 2 1.75*0.86	1.5050
		Jm. m2	Razem: 1.5050
4.23.	KNR 04-01-1212-2900 [1]	Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 1.2	1.2000
		Jm. m	Razem: 1.2000
4.24.	KNR 04-02-0121-0200 [6]	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią 1	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
4.25.	KNR 04-02-0118-0100 [6]	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - wariant 1 2	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
4.26.	KNR 04-01-0354-1300 [1]	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1	1.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
4.27.	KNR 04-01-0322-0200 [1]	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
4.28.	KNR-W 04-03-0307-0100 [5]	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze - wariant 1 1	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
4.29.	KNR-W 04-03-0306-0200 [5]	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 4	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4.0000
4.30.	ANALIZA WŁASNA	montaż pojemnika na ręczniki papierowe 1	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
4.31.	ANALIZA WŁASNA	Zabezpieczenie czujki ppoż 1	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000

WYDAWCY KATALOGÓW:

- [1] - ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
- [2] - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
- [3] - ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996
- [4] - ORGBUD wyd.III 1990, biuletyny do 9 1996
- [5] - (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997
- [6] - ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996
- [7] - (N.Z.) IGM wyd.I 1999
- [8] - (N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999
- [9] - ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996
- [10] - (N.Z.) WACETOB wyd.I 1998