

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.015	ha ha	0.015	
				RAZEM	0.015
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 44	m ² m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
3	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta. Krotność = 3 24	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 2-31 0813-06	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 43	m m	43.000	
				RAZEM	43.000
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 43	m m	43.000	
				RAZEM	43.000
11	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m 9	m ³ m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim za- prawą cem. 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0.09	ha ha	0.090	
				RAZEM	0.090
14	KNR 2-01 0210-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m ³ w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km 20	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR 2-01 0214-08	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyladowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 20	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR-W 2-02 0259-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych - pręty 5,5 mm 0.03	t t	0.030	
				RAZEM	0.030
17	KNR 2-02 0201-01	Podbudowa z betonu B7,5 pod stopy fundamentowe i mur oporowy, ręczne układanie betnu 1.80	m ³ m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
18	KNR-W 2-02 0201-03	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne z betonu B 20 2.90	m ³ m ³	2.900	
				RAZEM	2.900
19	Kalkulacja własna	Wykonanie muru z bloczków gazonów szer. 30 cm. 16.50	m ² m ²	16.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.500
20	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia muru oporowego - pręty żebrowane śr, 10 mm 0.15	t t	0.150	
				RAZEM	0.150
21	KNR-W 4-01 0203-05	Uzupełnienie zbrojonych ścian gazonów betonem B 20 3.20	m ³ m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
22	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 12.50	m ³ m ³	12.500	
				RAZEM	12.500
23	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km. Krotność = 4 12.50	m ³ m ³	12.500	
				RAZEM	12.500
24	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i ziemi 32.5	m ³ m ³	32.500	
				RAZEM	32.500
25	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 14	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
26	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 14	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
27	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 14	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
28	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - miejsce parkingowe 14	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
29	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 64	m ² m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
30	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 14	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
31	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 64	m ² m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
32	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - budowa 64	m ² m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
33	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 5.5	m ³ m ³	5.500	
				RAZEM	5.500
34	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia 64	m ² m ²	64.000	
				RAZEM	64.000