


Przedmiar robót

Kosztorys

Budowa: **Prace remontowe związane z malowaniem pomieszczeń, wymianą okładzin z płytek**
Lokalizacja: **Placówka Terenowa Brzesko, 32-800 Brzesko, ul. Mickiewicza 27**
Inwestor: **Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków**

PRO-LOGOS M. Żelazowska-Dojka Sp.j.
33-200 DĄBROWA TARNOWSKA
ul. Grunwaldzka 30A
NIP 871-17-69-928 REGON 122568341



Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Rozdział	PLACÓWKA TERENOWA BRZESKO		
1.1	Element	Kody CPV: 45442110-1 Malowanie budynków Malowanie pomieszczeń		
1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie mebli oraz podłóg folią		
Wyliczenie ilości robót:				
PARTER				
	1 - wiatrołap - 7,92	7,92		7.92
	2 - hall - poczekalnia - 24,8	24,8		24.80
	3 - pom. obsługi klientów - 53,57	53,57		53.57
	4 - gabinet lekarski - 12,39	12,39		12.39
	5 - wc - 4,46	4,46		4.46
	6 - pokój socjalny - 12,56	12,56		12.56
	7 - pom. gospodarcze - 2,90	2,9		2.90
	8 - archiwum - 31,95	31,95		31.95
	9 - hall - cz. nowa - 4,3	4,3		4.30
	10 - pokój biurowy - cz. nowa - 12,00	12		12.00
	11 - kotłownia - cz. nowa - 6,42	6,42		6.42
	12 - garaż - cz. nowa - 14,81	14,81		14.81
PIĘTRO				
	1 - klatka schodowa - 10,32	10,32		10.32
	2 - korytarz - 15,86+7,68=23,54	23,54		23.54
	3 - pokój biurowy - 11,66	11,66		11.66
	4 - pokój biurowy - 12,28	12,28		12.28
	5 - pokój biurowy - 12,39	12,39		12.39
	6 - wc - 4,46	4,46		4.46
	7 - pokój biurowy - 12,21	12,21		12.21
	8 - pokój biurowy - 28,26	28,26		28.26
	9 - przejście na taras - 3,40	3,4		3.40
	10 - pokój biurowy - cz.nowa - 31,75	31,75		31.75
	11 - pokój biurowy - cz. nowa - 13,02	13,02		13.02
		-60.000		-60.00
			RAZEM:	291.37
			m2	291.370
2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie wykładzin folią	m2	60.000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	KNR 1901/832/4 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią R = 0.100 M = 1.000 S = 1.000		
	Wyliczenie ilości robót:			
	PARTER			
	1 - wiatrołap - 7,92	(3*2,7*2)		16.20
	2 - hall - poczekalnia - 24,8	(3*2,7+0,9*2*6+2,4*3,25)		26.70
	3 - pom. obsługi klientów - 53,57	(1,8*2*4+3,6*2+2,4*3,25)		29.40
	4 - gabinet lekarski - 12,39	(1,8*1,7+0,9*2)		4.86
	5 - wc - 4,46	0,9*2*2+0,9*0,9		4.41
	6 - pokój socjalny - 12,56	(0,9*2+2,7*1,7)		6.39
	7 - pom. gospodarcze - 2,90	(0,9*2)		1.80
	8 - archiwum - 31,95	(1,8*0,9+0,9*2)		3.42
	9 - hall - cz. nowa - 4,3	(0,9*2+0,9*2)		3.60
	10 - pokój biurowy - cz. nowa - 12,00	(3*2,7)		8.10
	11 - kotłownia - cz. nowa - 6,42	(0,9*0,9+1*2)		2.81
	12 - garaż - cz. nowa - 14,81	(2,4*2,8+0,09*2)		6.90
	PIĘTRO			
	1 - klatka schodowa - 10,32	(2*(2,7+2,5+2,5*2,7))		23.90
	2 - korytarz - 15,86+7,68=23,54	(2,5*2,6+0,9*2*8+1*2,7)		23.60
	3 - pokój biurowy - 11,66	(0,9*1,4+1,8*1,4+0,9*2)		5.58
	4 - pokój biurowy - 12,28	(2,7*1,4+0,9*2*2)		7.38
	5 - pokój biurowy - 12,39	(1,8*1,7+0,9*2*2)		6.66
	6 - wc - 4,46	0,9*2*2+0,9*0,9		4.41
	7 - pokój biurowy - 12,21	(0,9*2+2,7*1,7)		6.39
	8 - pokój biurowy - 28,26	(1,8*1,7*2+0,9*2)		7.92
	9 - przejście na taras - 3,40	(0,9*2+1*2,6)		4.40
	10 - pokój biurowy - cz.nowa - 31,75	(1,8*1,7*2+0,9*2)		7.92
	11 - pokój biurowy - cz. nowa - 13,02	(0,9*2+3*2,7)		9.90
		RAZEM:	222.65	m2 222.650
4	Kalkulacja własna	Przenoszenie mebli (wynoszenie, wnoszenie) - demontaż - montaż lamp		kpl 1.000
5	KNR 202/815/5	Gładź gipsowa - miejscowe uzupełnienie ubytków - około 30%		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,1*1213.250		121.33
		RAZEM:	121.33	m2 121.330
6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem		
	Wyliczenie ilości robót:			
	PARTER			
	1 - wiatrołap - 7,92	3,25*(3,96+2)*2+7,92-(3*2,7*2)		30.46
	2 - hall - poczekalnia - 24,8	3,25*(2,4+10,3)*2+24,8-(3*2,7+0,9*2*6+2,4*3,25)		80.65
	3 - pom. obsługi klientów - 53,57	3,25*(5,26+10,18)*2+53,57-(1,8*2*4+3,6*2+2,4*3,25)		124.53
	4 - gabinet lekarski - 12,39	3,25*(2+4,13)*2+12,39-(1,8*1,7+0,9*2)		47.38
	5 - wc - 4,46	1,25*(1,75+1,25+1,75+1,2)*2+4,46		19.34
	6 - pokój socjalny - 12,56	3,25*(2,67+4,7)*2+12,56-(0,9*2+2,7*1,7)		54.08
	7 - pom. gospodarcze - 2,90	3,25*(1,1+2,9)*2+2,9-(0,9*2)		27.10
	8 - archiwum - 31,95	3,25*(5,61+5,5)*2+31,95-(1,8*0,9+0,9*2)		104.15
	9 - hall - cz. nowa - 4,3	3,25*(2,08+2,2)*2+4,3-(0,9*2+0,9*2)		28.52
	10 - pokój biurowy - cz. nowa - 12,00	3,25*(3+4)*2+12-(3*2,7)		49.40
	11 - kotłownia - cz. nowa - 6,42	3,25*(2,08+3,1)*2+6,42-(0,9*0,9+1*2)		37.28
	12 - garaż - cz. nowa - 14,81	3,25*(2,7+5,48)*2+14,81-(2,4*2,8+0,09*2)		61.08
	PIĘTRO			
	1 - klatka schodowa - 10,32	(3,25+2,7)*(4,4+2,5)*2+10,32-(2*(2,7+2,5+2,5*2,7))		68.53
	2 - korytarz - 15,86+7,68=23,54	2,7*(2,4+10,15)*2+23,54-(2,5*2,6+0,9*2*8+1*2,7)		67.71
	3 - pokój biurowy - 11,66	2,7*(2,7+5)*2+11,66-(0,9*1,4+1,8*1,4+0,9*2)		47.66
	4 - pokój biurowy - 12,28	2,7*(4,9+2,5)*2+12,28-(2,7*1,4+0,9*2*2)		44.86
	5 - pokój biurowy - 12,39	2,7*(4,13+3)*2+12,39-(1,8*1,7+0,9*2*2)		44.23
	6 - wc - 4,46	0,6*(2,47+1,8+1,8)*2+4,46		11.74
	7 - pokój biurowy - 12,21	2,7*(4,8+2,6)*2+12,21-(0,9*2+2,7*1,7)		45.78
	8 - pokój biurowy - 28,26	2,7*(4,96+5,48)*2+28,26-(1,8*1,7*2+0,9*2)		76.72
	9 - przejście na taras - 3,40	2,7*(1,7+2)*2+3,4-(0,9*2+1*2,6)		18.98
	10 - pokój biurowy - cz.nowa - 31,75	2,7*(4,96+5,5)*2+31,75-(1,8*1,7*2+0,9*2)		80.31
	11 - pokój biurowy - cz. nowa - 13,02	2,7*(4,34+3)*2+13,02-(0,9*2+3*2,7)		42.76
		RAZEM:	1 213.25	m2 1 213.250
7	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, farba lateksowa trudnościaralna		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1213.250		1 213.25
		RAZEM:	1 213.25	m2 1 213.250

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kalkulacja własna	Montaż listew ochronnych	mb	70.000
1.2	Element	Wymiana płytek (wiatrołap, korytarz I, korytarz II)		
8	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - analogia - rozbiórka płytek posadzkowych oraz ściennych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wiatrołap - posadzka	8.4	8.40
		wiatrołap - ściana	15.8	15.80
		korytarz - posadzka	12.1	12.10
		korytarz - ściana	12.1	12.10
		korytarz II - posadzka	14.4	14.40
		korytarz II - ściana	4	4.00
		RAZEM:	66.80	m2 66.800
9	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wiatrołap - posadzka	8.4	8.40
		korytarz - posadzka	12.1	12.10
		korytarz II - posadzka	14.4	14.40
		RAZEM:	34.90	m2 34.900
10	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
			34.900	34.90
		RAZEM:	34.90	m2 34.900
11	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wiatrołap - ściana	15.8	15.80
		korytarz - ściana	12.1	12.10
		korytarz II - ściana	4	4.00
		RAZEM:	31.90	m2 31.900
12	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
			31.900	31.90
		RAZEM:	31.90	m2 31.900

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kosztorys					
1	Rozdział	PLACÓWKA TERENOWA BRZESKO					
1.1	Element	Malowanie pomieszczeń					
1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie mebli oraz podłóg folią	m2		291.370		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0.057	16.608		
		Materiały					
		Folia budowlana osłonowa	m2	0.357	104.019		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie wykładzin folią	m2		60.000		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0.057	3.420		
		Materiały					
		Folia budowlana osłonowa	m2	0.357	21.420		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
3	KNR 1901/832/4 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią R = 0.100 M = 1.000 S = 1.000	m2		222.650		
		Robocizna					
		Tynkarze grupa II	r-g	0.64	14.250		
		Robotnicy grupa I	r-g	0.05	1.113		
		Materiały					
		Folia budowlana osłonowa	m2	1.1	244.915		
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.007	1.559		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	0.04			

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4	Kalkulacja własna	Przenoszenie mebli (wynoszenie, wnoszenie) - demontaż - montaż lamp	kpl		1.000		
		Robocizna Robocizna	r-g	10	10.000		
5	KNR 202/815/5	Gładz gipsowa - miejscowe uzupełnienie ubytków - około 30%	m2		121.330		
		Robocizna Cieśle grupa II	r-g	0.0361	4.380		
		Robotnicy grupa I	r-g	0.0112	1.359		
		Tynkarze grupa III	r-g	0.3902	47.343		
		Materiały Gips budowlany szpachlowy	kg	2.5	303.325		
		Woda	m3	0.00175	0.212		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1.5			
		Sprzęt Środek transportowy (1)	m-g	0.0024	0.291		
Wyciąg	m-g	0.0018	0.218				
6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	m2		1 213.250		
		Robocizna Robotnicy grupa I	r-g	0.08	97.060		
		Materiały Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	0.22	266.915		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1.5			
		Sprzęt Wyciąg	m-g	0.002	2.427		
		Środek transportowy (1)	m-g	0.003	3.640		
		7	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, farba lateksowa trudnościeralna	m2		1 213.250
Robocizna Malarze grupa II	r-g			0.1083	131.395		
Robotnicy grupa I	r-g			0.0308	37.368		
Materiały Farba emulsyjna "Polinit"	dm3			0.2891	350.751		
Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%			1.5			
Sprzęt Środek transportowy (1)	m-g			0.0003	0.364		
Kalkulacja własna	Montaż listew ochronnych			mb		70.000	
	Materiały Montaż listew ochronnych	m	1	70.000			
1.2	Element	Wymiana płytek (wiatrołap, korytarz I, korytarz II)					
8	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - analogia - rozbiórka płytek posadzkowych oraz ściennych	m2		66.800		
		Robocizna Robotnicy grupa I	r-g	1.38	92.184		
9	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2		34.900		
		Robocizna Posadzkarz-płytkarz II	r-g	0.1644	5.738		
		Robotnicy grupa I	r-g	0.0548	1.913		
		Materiały Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	4.75	165.775		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1.5			
		Sprzęt Środek transportowy (1)	m-g	0.0001	0.003		
		Wyciąg	m-g	0.0093	0.325		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30` cm, metoda kombinowana	m2		34.900		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz II	r-g	0.876	30.572		
		Robotnicy grupa I	r-g	0.1904	6.645		
		Materiały					
		Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30` cm	m2	1.02	35.598		
		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0.4	13.960		
		Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	5.2	181.480		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1.5			
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g	0.027	0.942				
Wyciąg	m-g	0.0315	1.099				
11	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2		31.900		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz II	r-g	0.2426	7.739		
		Robotnicy grupa I	r-g	0.0607	1.936		
		Materiały					
		Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	4.75	151.525		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1.5			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0.0072	0.230				
12	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana	m2		31.900		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz II	r-g	0.3802	12.128		
		Posadzkarz-płytkarz III	r-g	0.6575	20.974		
		Robotnicy grupa I	r-g	0.2354	7.509		
		Materiały					
		Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30` cm	m2	1.02	32.538		
		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0.4	12.760		
		Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	5.2	165.880		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	1.5					
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g	0.0275	0.877				
Wyciąg	m-g	0.0295	0.941				

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	PLACÓWKA TERENOWA BRZESKO	
1.1	Malowanie pomieszczeń	
1.2	Wymiana płytek (wiatrołap, korytarz I, korytarz II)	
	PLACÓWKA TERENOWA BRZESKO	
	Razem PLACÓWKA TERENOWA BRZESKO nettc	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Kosztorys netto	