

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie wejść dla osób niepełnosprawnych wykonanie podjazdu, modernizacja toalety PT KRUS
w Walbrzychu
ADRES INWESTYCJI : ul Mickiewicza
INWESTOR : KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU
ADRES INWESTORA : UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 62 , WROCŁAW
WYKONAWCA ROBÓT : Zostanie wybrany w drodze przetargu
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 09,2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09,2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rozbiórki					
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm	m ²		
d.1	0807-03	na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	15.000	
		15		RAZEM	15.000
2	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0301-03	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-04	Załadowanie gruzu	m ³		
d.1	1103-01	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki kontener	m ³		
d.1	1103-04	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
2 Przebudowa pochylni i schodów					
6	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.2	0101-07	III-IV głębokości 20 cm	m ²	15.000	
		15		RAZEM	15.000
7	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag.	m ²		
d.2	0104-05	25 cm	m ²	15.000	
		Krotność = 2		RAZEM	15.000
		15			
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-07	15 cm	m ²	10.000	
		Krotność = 2		RAZEM	10.000
		10			
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.2	0114-08	po zagęszczeniu	m ²	15.000	
		Krotność = 7		RAZEM	15.000
		15			
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie	m		
d.2	0401-06	kat.III-IV	m	13.000	
		13		RAZEM	13.000
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	0.91	m ³	0.910	
				RAZEM	0.910
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m		
d.2	0407-04	spoin zaprawą cementową	m	13.000	
		13		RAZEM	13.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR-W 2-02	Poręcze pochylni i schodów ze stali szlachetnej	m		
d.2	1209-01	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
15	d.2	Odnowienie murków oporowych	m ²		
	kalk. własna	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
16	d.2	schody wejściowe na podest	szt.		
	kalk. własna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 Roboty budowlane					
17	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2	szt.		
d.3	0354-09	m2			
	analiza indywidualna	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNR-W 2-02 1040-01 analiza indywidualna	Drzwi jednoskrzydłowe Porta szare okleina CPL płyta otwororowa drzwi pełne z wentylacją zamek , wkładka patentowa klamka 3 szt w tym jedno łazienkowe 0.90*2.00*3	m ² m ²	 5.400	 5.400
19 d.3	Kalulacja Warsztatowa	Naprawa ścian po wyburzeniach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
20 d.3	KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pomieszczenia po pracach instalacyjnych 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
21 d.3	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3. analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farba Tikurila Kolor 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
22 d.3	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z robiórek i gruzu 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
4		Prace dodatkowe		RAZEM	1.000
23 d.4	Kalulacja Warsztatowa	Wykonanie projektu podjazdu dla niepełnosprawnych wraz ze zgłoszeniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z koncepcją 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
5		wałbrzych łazienka dla niepełnosprawnych.KST		RAZEM	1.000
24 d.5	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 6	m m	 6.000	 6.000
25 d.5	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 2	m m	 2.000	 2.000
26 d.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 22.3	m ² m ²	 22.300	 22.300
27 d.5	KNR 4-01 0330-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.4	m ² m ²	 0.400	 0.400
28 d.5	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 8	m m	 8.000	 8.000
29 d.5	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 8	m m	 8.000	 8.000
30 d.5	KNR 0-31 0101-02	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 22 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych 8	m m	 8.000	 8.000
31 d.5	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 6	m m	 6.000	 6.000
32 d.5	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
33 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 19.4	m ² m ²	 19.400	 19.400
34 d.5	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
35	KNR 5-08 d.5 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
36	KNR 4-03 d.5 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgańczenie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 5-08 d.5 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 5-08 d.5 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych led panel 60x60	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 4-01 d.5 0601-01	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe szlamowe jednowarstwowe	m ²		
		29.5	m ²	29.500	
				RAZEM	29.500
40	KNR-W 4-01 d.5 0714-04	wyrównanie ścian pod nowe płytki	m ²		
		22.3	m ²	22.300	
				RAZEM	22.300
41	KNR 0-12 d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 30 cm - na klej szara	m ²		
		22.3	m ²	22.300	
				RAZEM	22.300
42	KNR 0-12 d.5 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm, układanych metodą kombinowaną wzór zgodnie z salą obsługi	m ²		
		7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
43	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		19.4	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
44	kalkulacja d.5 własna	Montaż podgrzewacza wraz z instalacją elektryczną	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	kalkulacja d.5 własna	wymiana toalety dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	kalkulacja d.5 własna	wymiana uwywalki dla niepełnosprawnych wraz z baterią i lustrem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	d.5	osprzet dodatkowy poręcze dla niepełnosprawnych wc, umywalka	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
48	d.5	sufit podwieszany 60x60 modułowy termatex wymiana wzór dostosować do sali obsługi	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000