


Przedmiar robót

Kosztorys

Budowa: Prace remontowe związane z malowaniem pomieszczeń, wymianą okładzin z płytek
Lokalizacja: Placówka Terenowa Brzesko, 32-800 Brzesko, ul. Mickiewicza 27
Inwestor: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie ul. Bratysławska 1a, 31-201
Kraków

PRO-LOGOSM Zdzisław Dujko Sp. z o.o.
33-200 PARCOWA TERENOWSKA
ul. Grunwaldzka 30A
40 871 77 00 827 - FICOM 123568341



Data opracowania:
2021-09-24

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Rozdział	PLACÓWKA TERENOWA BRZESKO		
1.1	Element	Kody CPV: 45442110-1 Malowanie budynków Malowanie pomieszczeń		
1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie mebli oraz podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		PARTER		
		1 - wiatrołap - 7,92	7,92	7,92
		4 - gabinet lekarski - 12,39	12,39	12,39
		5 - wc - 4,46	4,46	4,46
		6 - pokój socjalny - 12,56	12,56	12,56
		9 - hall - cz. nowa - 4,3	4,3	4,30
		10 - pokój biurowy - cz. nowa - 12,00	12	12,00
		PIĘTRO		
		1 - klatka schodowa - 10,32	10,32	10,32
		2 - korytarz - 15,86+7,68=23,54	23,54	23,54
		3 - pokój biurowy - 11,66	11,66	11,66
		4 - pokój biurowy - 12,28	12,28	12,28
		5 - pokój biurowy - 12,39	12,39	12,39
		6 - wc - 4,46	4,46	4,46
		7 - pokój biurowy - 12,21	12,21	12,21
		8 - pokój biurowy - 28,26	28,26	28,26
		9 - przejście na taras - 3,40	3,4	3,40
		10 - pokój biurowy - cz.nowa - 31,75	31,75	31,75
		11 - pokój biurowy - cz. nowa - 13,02	13,02	13,02
			-60,000	-60,00
		RAZEM:	156,92	m2 156.920
2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie wykładzin folią		m2 60,000
3	KNR 1901/832/4 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią R = 0.100 M = 1.000 S = 1.000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		PARTER		
		1 - wiatrołap - 7,92	(3*2,7*2)	16,20
		4 - gabinet lekarski - 12,39	(1,8*1,7+0,9*2)	4,86
		5 - wc - 4,46	0,9*2*2+0,9*0,9	4,41
		6 - pokój socjalny - 12,56	(0,9*2+2,7*1,7)	6,39
		9 - hall - cz. nowa - 4,3	(0,9*2+0,9*2)	3,60
		10 - pokój biurowy - cz. nowa - 12,00	(3*2,7)	8,10
		PIĘTRO		
		1 - klatka schodowa - 10,32	(2*(2,7+2,5+2,5*2,7))	23,90
		2 - korytarz - 15,86+7,68=23,54	(2,5*2,6+0,9*2*8+1*2,7)	23,60
		3 - pokój biurowy - 11,66	(0,9*1,4+1,8*1,4+0,9*2)	5,58
		4 - pokój biurowy - 12,28	(2,7*1,4+0,9*2*2)	7,38
		5 - pokój biurowy - 12,39	(1,8*1,7+0,9*2*2)	6,66
		6 - wc - 4,46	0,9*2*2+0,9*0,9	4,41
		7 - pokój biurowy - 12,21	(0,9*2+2,7*1,7)	6,39
		8 - pokój biurowy - 28,26	(1,8*1,7*2+0,9*2)	7,92
		9 - przejście na taras - 3,40	(0,9*2+1*2,6)	4,40
		10 - pokój biurowy - cz.nowa - 31,75	(1,8*1,7*2+0,9*2)	7,92
		11 - pokój biurowy - cz. nowa - 13,02	(0,9*2+3*2,7)	9,90
		RAZEM:	151,62	m2 151.620
4	Kalkulacja własna	Przenoszenie mebli (wynoszenie, wnoszenie) - demontaż - montaż lamp		kpl 1.000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
5	KNR 202/815/5	Gładz gipsowa - miejscowe uzupełnienie ubytków, szpachlowanie po płytkach			
		Wyliczenie ilości robót:			
			0,1*778,460	77,85	
			31,900	31,90	
		RAZEM:	109,75	m2	109,750
6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem			
		Wyliczenie ilości robót:			
		PARTER			
		1 - wiatrołap - 7,92	$3,25*(3,96+2)*2+7,92-(3*2,7*2)$	30,46	
		4 - gabinet lekarski - 12,39	$3,25*(2+4,13)*2+12,39-(1,8*1,7+0,9*2)$	47,38	
		5 - wc - 4,46	$1,25*(1,75+1,25+1,75+1,2)*2+4,46$	19,34	
		6 - pokój socjalny - 12,56	$3,25*(2,67+4,7)*2+12,56-(0,9*2+2,7*1,7)$	54,08	
		9 - hall - cz. nowa - 4,3	$3,25*(2,08+2,2)*2+4,3-(0,9*2+0,9*2)$	28,52	
		10 - pokój biurowy - cz. nowa - 12,00	$3,25*(3+4)*2+12-(3*2,7)$	49,40	
		PIĘTRO			
		1 - klatka schodowa - 10,32	$(3,25+2,7)*(4,4+2,5)*2+10,32-(2*(2,7+2,5+2,5*2,7))$	68,53	
		2 - korytarz - 15,86+7,68=23,54	$2,7*(2,4+10,15)*2+23,54-(2,5*2,6+0,9*2*8+1*2,7)$	67,71	
		3 - pokój biurowy - 11,66	$2,7*(2,7+5)*2+11,66-(0,9*1,4+1,8*1,4+0,9*2)$	47,66	
		4 - pokój biurowy - 12,28	$2,7*(4,9+2,5)*2+12,28-(2,7*1,4+0,9*2*2)$	44,86	
		5 - pokój biurowy - 12,39	$2,7*(4,13+3)*2+12,39-(1,8*1,7+0,9*2*2)$	44,23	
		6 - wc - 4,46	$0,6*(2,47+1,8+1,8)*2+4,46$	11,74	
		7 - pokój biurowy - 12,21	$2,7*(4,8+2,6)*2+12,21-(0,9*2+2,7*1,7)$	45,78	
		8 - pokój biurowy - 28,26	$2,7*(4,96+5,48)*2+28,26-(1,8*1,7*2+0,9*2)$	76,72	
		9 - przejście na taras - 3,40	$2,7*(1,7+2)*2+3,4-(0,9*2+1*2,6)$	18,98	
		10 - pokój biurowy - cz.nowa - 31,75	$2,7*(4,96+5,5)*2+31,75-(1,8*1,7*2+0,9*2)$	80,31	
		11 - pokój biurowy - cz. nowa - 13,02	$2,7*(4,34+3)*2+13,02-(0,9*2+3*2,7)$	42,76	
				RAZEM:	778,46
7	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, farba lateksowa trudnościeralna			
		Wyliczenie ilości robót:			
			778,460	778,46	
		RAZEM:	778,46	m2	778,460
8	Kalkulacja własna	Montaż listew ochronnych		mb	70,000
9	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek			
		Wyliczenie ilości robót:			
		wiatrołap - ściana	15,8	15,80	
		korytarz - ściana	12,1	12,10	
		korytarz II - ściana	4	4,00	
		RAZEM:	31,90	m2	31,900
10	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - analogia - rozbiórka płytek posadzkowych (wiatrołap)			
		Wyliczenie ilości robót:			
		wiatrołap - posadzka	8,4	8,40	
		RAZEM:	8,40	m2	8,400
11	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża			
		Wyliczenie ilości robót:			
			8,400	8,40	
		RAZEM:	8,40	m2	8,400
12	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana			
		Wyliczenie ilości robót:			
			8,400	8,40	
		RAZEM:	8,40	m2	8,400
13	KNR 12/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża		m	15,950
14	KNR 12/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła			
		Wyliczenie ilości robót:			
			15,950	15,95	
		RAZEM:	15,95	m	15,950

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	PLACÓWKA TERENOWA BRZESKO	
1.1	Malowanie pomieszczeń	
	PLACÓWKA TERENOWA BRZESKO	
		Razem PLACÓWKA TERENOWA BRZESKO netto
	Suma elementów kosztorysu	
		Razem Kosztorys netto