


Przedmiar robót

Prace remontowe związane z wydzieleniem pomieszczenia na akta

Inwestor: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie ul. Bratysławska 1a, 31-201
Kraków

PRO-LOGOS M. Żelazowska Dział Spj.
33 200 DĄBRÓWA TARNOWSKA
ul. Grunwaldzka 30A
NIP 871-17-70-328 REGON 122565341



Data opracowania:
2021-09-28

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Prace remontowe związane z wydzieleniem pomieszczenia na akta		
1	Element	ROBOTY WEWNĘTRZNE-ścianka wydzielająca g-k, malowanie pomieszczenia, wstawienie drzwi, rolety zewnętrzne, wymiana wykładziny		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie oraz ponowne wniesienie i ustawienie mebli biurowych	kpl	1
1.2	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka jednego stanowiska obsługi	kpl	1
1.3	KNR 909/402/2 (1)	Ściana szkieletowa z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 100 mm, płyta GKB 12,5 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4.7*3	14,100000	
		RAZEM:	14,100000	m2 14,100
1.4	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią malarską		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12.5*4.5	56,250000	
		RAZEM:	56,250000	m2 56,250
1.5	KNR 202/925/1 (1)	Ośloniony okien, folią polietylenową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,8*2,18*2	7,848000	
		0,8*2,2*2	3,520000	
		RAZEM:	11,368000	m2 11,368
1.6	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych-analogia - Usunięcie tapety na jednej ścianie Sali obsługi klienta		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12.5*3	37,500000	
		RAZEM:	37,500000	m2 37,500
1.7	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie powierzchni - sala obsługi klienta, wydzielone pomieszczenie, istniejące pomieszczenie podręcznego magazynu akt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14.100*2	28,200000	
		(12.5+4.5)*2*3	102,000000	
		4.5*12.5	56,250000	
		RAZEM:	186,450000	m2 186,450
1.8	KNRW 202/1510/1	Dwukrotne malowanie tynków bez gruntowania-sufity, farba kolor wg uzgodnień z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		186.450	186,450000	
		RAZEM:	186,450000	m2 186,450
1.9	KNR 401/349/1	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*2.1*0.24	0,504000	
		RAZEM:	0,504000	m3 0,504
1.10	KNR 19/931/3 (1)	Wstawienie drzwi metalowych wraz z ościeżnicami o klasie odporności ogniowej EI 60, wyposażone w zamek szyfrowy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*2.1	2,100000	
		RAZEM:	2,100000	m2 2,100
1.11	KNR 401/708/3 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40 cm	m	11,5
1.12	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.504*0.4	0,201600	
		RAZEM:	0,201600	m2 0,202
1.13	KNR 202/1112/1 (2)	Wymiana wykładziny w pom - wykładzina PCV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9*4.5	40,500000	
		RAZEM:	40,500000	m2 40,500
1.14	KNR 202/1113/1 (1)	Posadzki z wykładzin tekstylnych - wymiana wykładziny R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.5*3	10,500000	
		RAZEM:	10,500000	m2 10,500

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1.15	Kalkulacja własna	Żaluzje pionowe wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
			1,8*2,18*4*1.2	18,835200	
			RAZEM:	18,835200	m2
1.16	Kalkulacja własna	Rolety zewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
			1,8*2,18*4*1.2	18,835200	
			RAZEM:	18,835200	m2
1.17		Przeniesienie klimatyzatora, prace instalacyjne	KPL	1	
1.18		Modernizacja instalacji komputerowej, elektrycznej i telefonicznej – przeniesienie gniazd elektrycznych, komputerowych i telefonicznych ze likwidowanego stanowiska komputerowego	KPL	1	

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Prace remontowe związane z wydzieleniem pomieszczenia na akta	
1	ROBOTY WEWNĘTRZNE-ścianka wydzielająca g-k, malowanie pomieszczenia, wstawienie drzwi, rolety zewnętrzne, wymiana wykładziny	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Prace remontowe związane z wydzieleniem pomieszczenia na akta netto	