

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu
1500-OAG.2300.62.2021**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont w budynku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówce Terenowej w Wałbrzychu, polegający na wymianie drzwi przeciwpożarowych i wyłazu na strych oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe serwerowni.

ADRES INWESTYCJI : ul Mickiewicza 42 Wałbrzych

INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu

ADRES INWESTORA : 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 62

WYKONAWCA ROBÓT : Zostanie wybrany w drodze przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>

DATA OPRACOWANIA : 11,2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11,2021

Data zatwierdzenia

Remont w budynku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówce Terenowej w Wałbrzychu, polegający na wymianie drzwi przeciwpożarowych i wylazu na strych oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe serwerowni.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórki i demonontaże			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		12.04	m2	12.040	
				RAZEM	12.040
2	KNR 4-04 d.1 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych -	m2		
		12.04	m2	12.040	
				RAZEM	12.040
3	KNR 4-04 d.1 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasyпки stropowe podłoga serwerownia	m2		
		12.04	m2	12.040	
				RAZEM	12.040
4	KNR 2-01 d.1 0308-05 analogia	Ręczne wybieranie zasyпки ze stropów i wyносzenie na zewnątrz - korytarz.	m3		
		12.04*0.2	m3	2.408	
				RAZEM	2.408
5	KNP 01 d.1 0403-01.02 analogia	Załadowanie zasyпки i przewiezienia odległość do 10 m - transport klatką schodową do kontenera	m3		
		poz.4	m3	2.408	
				RAZEM	2.408
6	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - ściany 14*3	m2		
			m2	42.000	
				RAZEM	42.000
7	KNR 4-01 d.1 0354-11 analogia	przeniesienie szafy u42 krosowniczej i punktu dostępowego światłowodowego ORANGE na czas prac z utrzymaniem działania urzędu . prace bez wyłączenia pracy komputerów w godzinach urzędowania	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1 0354-11 analogia	zabezpieczenie pożarowe- przepustów z okablowaniem	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 d.1 0354-11 analogia	demontaż lamp i ponowny montaż po pracach wymiany sufitu i ponowny montaż	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 d.1 0354-11 analogia	demontaż drzwi wraz z ościeżnicami poszerzenie otworów do nowych wymiarów ościeżnic drzwi p poz	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		6	m3	6.000	
				RAZEM	6.000
12	d.1	Utylizacja	m3		
		6	m3	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Ściany			
13	KNR 0-14 d.2 2010-06 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m2		
		3*3	m2	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR 0-14 d.2 2012-03 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD płyta odporność ogniowa podwójna płyta	m2		
		12	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
15	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		42	m2	42.000	
				RAZEM	42.000
16	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2		
		42	m2	42.000	
				RAZEM	42.000
17	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych	szt.		

Remont w budynku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówce Terenowej w Wałbrzychu, polegający na wymianie drzwi przeciwpożarowych i wyłazu na strych oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe serwerowni.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalkulacja d.2 własna	przeniesienie jednostek wew klimatyzatorów szt 2 ze względu na nowy sufit	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 d.2 0322-02	zasłepienie otworów w ścianach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR-W 2-02 d.2 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych thermatex	m2		
		12	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
3		Posadzki			
22	KNR 2-02 d.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzką poziomowanie belek	m2		
		12	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR 0-21 d.3 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm i płyta farmacell serwerownia	m2		
		12	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR 0-21 d.3 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyta farmacell 2E11 20mm	m2		
		12	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
25	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		12	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR 2-02 d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża serwerownia	m2		
		12	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
27	KNR 2-02 d.3 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.26	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR 2-02 d.3 1120-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 8 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
4		Stolarka			
29	KNR 0-19 d.4 1022-12 analogia	Montaż drzwi 90 cm np Porta o odpornosci ogniowej do piwnica ,kotłownia , korytarz piwnica przejście zbudynku A do B zamek wraz z demontazem starej stolarki	m2		
		1.2*2.1*4	m2	10.080	
				RAZEM	10.080
30	kalkulacja d.4 własna	wymiana wyłazu dachowego EI 60 70x100 wraz z naprawami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 0-19 d.4 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wejście budynek B aluminium ciepłe kolor 9007szary	m2		
		1.5*2.2	m2	3.300	
				RAZEM	3.300
32	Kalkulacja d.4 własna	naprawy sufitu i ścian po montażu drzwi	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		okablowanie do siłowników pożarowych drzwi			
33	KNR 4-03 d.5 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
34	KNR 4-03 d.5 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
6		układanie kabli			

Remont w budynku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówce Terenowej w Wałbrzychu, polegający na wymianie drzwi przeciwpożarowych i wylazu na strych oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe serwerowni.

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 5-08 d.6 0802-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm ³ przej- scia przez stropy 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR 5-08 d.6 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków w gotowych ślepych otworach. 100	szt. szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
37	KNRw 0508 d.6 0212-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² kabel hgs do si- łowników drzwiowych 30	metr metr	30.000	
				RAZEM	30.000