

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji wraz z dostawą i montażem wiszącego kotła kondensacyjnego gazowego C.O. (jednofunkcyjnego) w pomieszczeniu kotłowni siedziby Placówki Terenowej KRUS w Myślenicach ul. Słowackiego 90, 32-400 Myślenice.
2. Minimalne wymagania parametrów techniczno-eksploatacyjnych: jednofunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny wiszący, moc znamionowa **ok. 50 - 60 kW**, paliwo: G20, G27, G31 (powierzchnia całkowita do ogrzania - **ok. 500 m²**).
3. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i pochodzić z legalnych kanałów dystrybucji producenta sprzętu.
4. Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę:
 - dostawa, rozładunek oraz wniesienie przedmiotu zamówienia do siedziby budynku,
 - demontaż obecnie zainstalowanego kotła oraz jego utylizacja,
 - modernizacja istniejącej instalacji pod montaż nowego kotła na ścianie,
 - montaż nowego, wiszącego kotła wraz z oprzyrządowaniem w miejscu, o którym mowa w ogłoszeniu o zamówieniu (poniżej zdjęcie kotłowni)
 - montaż przewodowego lub bezprzewodowego sterownika kotła (umieszczonego w wskazanym miejscu),
 - montaż pogodowego regulatora ogrzewania z czujnikiem temperatury zewnętrznej,
 - montaż wkładu kominowego o średnicy zgodnej z zaleceniami producenta kotła o długości około 8 mb.
 - montaż pompy kotła,
 - wymiennika płytowego (50 - 60 kW),
 - izolacji wymiennika oraz wszelkich innych części instalacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia takich jak: rury zawory bezpieczeństwa, naczynie wyrównawcze, manometr, kolanka, mufki, nypły, zawory odcinające,
 - filtrodmulnik magnetyczny,
 - wstawienie zaworów odcinających poszczególne piony istniejącej instalacji c.o.,
 - przed uruchomieniem wykonać płukanie instalacji c.o. w celu zwiększenia efektywności grzania,
 - posprzątanie miejsca montażu oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w trakcie robót,

- przeprowadzenie rozruchu kotła wraz z instalacją C.O. oraz szkolenie z zakresu jego obsługi, eksploatacji dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników,
 - sporządzenie protokołów odbioru wykonanych prac, przedłożyć protokoły z badania szczelności instalacji i urządzenia gazowego po montażu oraz detektora gazu,
 - dostarczenie Zamawiającemu dokumentów gwarancji na zamontowany kocioł i wkład kominowy będący przedmiotem zamówienia, oraz instrukcji obsługi w języku polskim,
 - wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów i urządzeń zapewnionych we własnym zakresie i na własny koszt,
 - udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia,
- 5. Prace modernizacyjne instalacji wraz z montażem kotła należy wykonać w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.**
6. Wymagane jest telefoniczne uzgodnienie dostawy i montażu:
Janusz Janik – 12 618-94-37, Marcin Starek – 12 618-94-35.
7. **Zamawiający zaleca i umożliwia wizje lokalną przed złożeniem oferty w celu oceny wszelkich czynników tj. dostosowanie odpowiedniej technologii, dobór materiałów i urządzeń wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej. W razie potrzeby udostępni niezbędną dokumentację techniczną.**
-

