

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa elewacji i fasady szklanej      Wymiana witryny nie należy do zakresu robót niniejszego postępowania.  
ADRES INWESTYCJI : Łomża, ul. Plac Niepodległości      /wymiana ramy okiennej w fasadzie szklanej objęta odrębnym postępowaniem/  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Rodziewicz  
DATA OPRACOWANIA : 02.03.2022

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż stolarki aluminiowej (dopasować profile do istniejących) <i>Wymiana witryny nie należy do zakresu robót niniejszego postępowania. /wymiana ramy okiennej w fasadzie szklanej objęta odrębnym postępowaniem/</i>	m <sup>2</sup>		
			5.15*3.00	m <sup>2</sup>	15.450
				<b>RAZEM</b>	<b>15.450</b>
2	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków zewnętrznych wraz z rozbiórką izolacji termicznej i utylizacją	m <sup>2</sup>		
			1.50*3.00	m <sup>2</sup>	4.500
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
			1.50*3.00	m <sup>2</sup>	4.500
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
			1.50*3.00	m <sup>2</sup>	4.500
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
5	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m <sup>2</sup>		
			1.50*3.00	m <sup>2</sup>	4.500
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
6	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
			1.50*3.00*4	szt	18.000
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
7	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
			1.50*3.00	m <sup>2</sup>	4.500
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
8	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 3 mm z imitacją piaskowca wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
			1.50*3.00	m <sup>2</sup>	4.500
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
9	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 3 mm z imitacją piaskowca wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			1.50*3.00	m <sup>2</sup>	4.500
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>