



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
DOMUS OPTIMA
DORADZTWO PROJEKTOWO-
BUDOWLANE
Robert Stefanowski

64-920 Piła, ul. Ledycka 16A
600-49-68-13; 600-67-67-16
REGON: 570903210
NIP: 7641828009

PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT : KRUS NAPRAWA ELEMENTÓW DACHU
PO ANOMALIACH POGODOWYCH

ADRES : UL. WINCENTEGO POLA 4 ,64 – 920 PIŁA

BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANE

INWESTOR : KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY
W POZNANIU
UL. ŚW.MARCINA 46/50
60 – 972 POZNAŃ

PIŁA

STYCZEN

2022

2022-01-10

Inwestor:
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO OODZIAŁ REGIONALNY W
POZNANIU
UL.ŚW. MARCINA 46/50
60-972 POZNAŃ

Wykonawca:

Przedmiar robót

Nazwa budowy: NAPRAWA ELEMENTÓW DACHU PO ANOMALIACH POGODOWYCH

Adres budowy: UL. WINCENTEGO. POLA 4, 64 - 920 PIŁA

Obiekt: KRUS

Rodzaj robót: OGÓLNOBUDOWLANE

Data oprac.: 2022-01-10

Waluta: PLN

Przedmiar robót

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1	<i>Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku</i>	6,48 m2
2	<i>Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - siatki w ramkach przeciw ptakom</i>	2,00 szt
3	<i>Rozbórka prefabrykowanej betonowej czapki kominowej - analogia</i>	0,75 m2
4	<i>Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej - obmurówka kominów</i>	1,16 m2
5	<i>Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim. Pręt</i>	4,00 m
6	<i>Najem kontenera poj.1,70 M3 - dostawa , wywóz , utylizacja</i>	1,00 szt

2. ROBOTY NAPRAWCZE

7	<i>Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie</i>	4,65 m2
8	<i>Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)</i>	6,48 m2
9	<i>Okladanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami, o grubości 1/2 cegły</i>	1,16 m2
10	<i>Ręczne spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną</i>	1,16 m2
11	<i>Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w betonie - w elementach prefabrykowanych czapa kominowa</i>	4,00 szt
12	<i>Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w cegle - obmurówka komina</i>	4,00 szt

13	<i>Przygotowanie i montaż trzpieni z prętów żebrowanych o średnicy 8 do 12 mm w gotowych otworach</i>	0,53 kg
14	<i>Montaż prefabrykowanej czapy kominowej - prefabrykat z odzysku</i>	1,00 szt
15	<i>Obsadzenie kratek wypełnionych siatką przeciw ptakom osadzonych w obmurówce kominów w ścianach z cegieł klinkierowych - kratki odzysk</i>	2,00 szt
16	<i>Dwukrotne malowanie kratek wypełnionych siatką farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	2,00 szt
17	<i>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z emulsji asfaltowej izolacyjnej - wykonywane na zimno. Pierwsza warstwa czapa kominowa</i>	0,87 m2
18	<i>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z emulsji asfaltowej izolacyjnej - wykonywane na zimno. Każda następna warstwa czapa kominowa</i>	0,87 m2
19	<i>Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu płaskim, na istniejących analogia</i>	4,00 m
20	<i>Roboty różne. Kołki do umocowania obróbek blacharskich, obsadzenie kołków na zaprawie w murze z cegły na zaprawie cementowej - przymocowanie luznych odcinków opierzenia ogniomurów</i>	8,00 szt

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	122	Malarz grupa II	r-g	0,3600		
2.	0	22	Blacharz II	r-g	4,1440		
3.	0	342	Murarz II	r-g	0,9400		
4.	0	343	Murarz III	r-g	1,1948		
5.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	12,5183		
6.	0	42	Cieśla II	r-g	0,3400		
7.	0	463	Tynkarz III	r-g	6,0257		
8.	0	482	Zbrojarz II	r-g	0,0266		
9.	0	52	Dekarz II	r-g	0,0513		
10.	0	72	Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	0,6172		
11.	0	73	Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	0,7724		
12.	0	999	Robocizna	r-g	2,7020		
			Robocizna pomocnicza				
			Razem:		29,6923		

Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	1050199	Benzyna do lakierów	dm3	0,0100		
2.	0	1101099	Pręty stalowe ocynkowane	m	4,1600		
3.	0	1102386	Pręty stalowe okrągłe żebrowane śr. 8-12mm	kg	0,5435		
4.	0	1121999	Blacha stalowa powlekana, płaska	m2	7,9643		
5.	0	1511599	Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0200		
6.	0	1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0200		
7.	0	1554225	Zaprawa na podłoże krytyczne CERESIT CM 17	kg	3,2000		
8.	0	1602003	Piasek do zapraw	m3	0,0100		
9.	0	1700301	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków	kg	4,1400		
10.	0	1800199	Cegły budowlane ceramiczne, pełne 25x12x6,	szt	4,0000 61,3640		
11.	0	2300199	Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	0,4770		
12.	0	2380807	Zaprawa cementowa M 7	m3	0,1337		
13.	0	2380808	Zaprawa cementowa M 12	m3	0,0065		
14.	0	2380899	Zaprawa	m3	0,0603		
15.	1	326485	Kontener na odpady mieszane budowlane	szt	1,0000		
16.	0	3920000	Płótno ściernie korundowe	arkusz	0,4000		
17.	0	3930000	Woda	m3	0,0040		
18.	1	4567	Prefabrykowany betonowy daszek dwuspadowy barwiony w masie o wym. 44x44x8 cm	szt	1,0000		
19.	0	6802799	Wkręty stalowe samogwintujące do blach	szt	111,3700		
			Materiały pomocnicze				
			Razem:				

Zestawienie sprzętu:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g	0,2676		
2.	0	35111	Zuraw okienny przENOŚNY	m-g	0,7886		
3.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,0725		
			Sprzęt pomocniczy				
			Razem:				