

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1 KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - wykładziny dywanowe - parter + piętro R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	272,430		m2
2 KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią - parter + piętro	272,430		m2
3 KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie okien folią PVC parter + piętro	78,530		m2
4 KNBK 1/823/1	Ręczne przenoszenie mebli biurowych o ciężarze do 50kg na odległość do 10m w jednym poziomie - wyniesienie i wniesienie - parter + piętro	1,200		t
5 KNNR 3/601/3	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o szerokości do 30·cm - rysy na ścianach - parter + piętro	120,500		m
6 KNNR 3/603/4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach z osiatkowaniem - parter + piętro	36,150		m2
7 KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - parter + piętro - ściany	924,450		m2
8 KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - parter + piętro - sufity	249,190		m2
9 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - parter + piętro	924,450		m2
10 KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - parter + piętro	249,190		m2
11 KNR 202/1115/6	Warstwy wygładzające, gruntowanie podłoża gipsowego roztworem klejowym - parter + piętro	138,100		m2
12 KNR 202/1113/2 (3)	Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu Novita - parter + piętro	138,100		m2
13 KNR 202/1113/6	Listwy przyścienne PCW klejone - parter + piętro	139,200		m

Przedmiar Robót
(na jednostkę elementu)

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1 KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	86,000		szt
2 KNR 508/512/2	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z podłączeniem, oprawy ze świetłkami ledowymi w kształcie kwadratu 40W o wym.60*60cm - w stropach podw. Termatex - poziom parteru	33,000		szt
3 KNR 508/512/1	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z podłączeniem, oprawy sufitowe na suficie - świetłki ledowe liniowe o długości 1,20 mb. - poziom parteru i pierwszego piętra.	53,000		szt
5 KNNRW 9/1201/1	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz, bezpośredni na stanowisku roboczym	86,000		punkt