

KRUS - MIEJSCOWE ZBICIE ODSPÓJONYCH TYNKÓW I ZAPĘDNIENIE WYBITYKÓW NA ELEWACJI PODWÓRZOWEJ

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 0925-02	Oslony okien, parapetów zlokalizowanych poniżej odspojonych tynków i zadaszenia wejścia płytami piślńiowymi 1,20*2,0*9+1,50*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.850	
				RAZEM	23.850
2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 5,00*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu i pozamiatanie podwórza 25,00*0,03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.750	
				RAZEM	0.750
4	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,750	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.750	
				RAZEM	0.750
5	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 0,750	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.750	
				RAZEM	0.750
6	wg cennika LPGK	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 0,750	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.750	
				RAZEM	0.750
7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe (raz przed uzupełnieniem tynków i raz nowych tynków celem zabezpieczenia przed nasiąkaniem) 25,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR-W 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 25,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.000	
				RAZEM	25.000
9	kalk. własna	Praca podnośnika 5,23+10,25+30,5	m-g m-g	45.980	
				RAZEM	45.980

NADZÓR I USŁUGI BUDOWLANE  
*Michał Jasiński*  
 Piastowska 23, 59-223 Kratoszyna  
 NIP 691 233 41 59, Regon 389011485  
 tel. 880 - 808 - 465