

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża pod malowanie analogia - oczyszczenie mechaniczne i zmycie. 842.20 * 1.60	m ² m ²	1347.520	
				RAZEM	1347.520
2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią, podłoża i innych elementów 60	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 7-12 0103-01	Czyszczenie przez szcztokowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 1347.52 * 0.20	m ² m ²	269.504	
				RAZEM	269.504
4	KNR 7-12 0105-01	Odłuszczenie konstrukcji pełnościennych 1347.52	m ² m ²	1347.520	
				RAZEM	1347.520
5	KNR 7-12 0217-01	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania Makor tix grafit lub o tych samych parametrach konstrukcji pełnościennych 1347.52	m ² m ²	1347.520	
				RAZEM	1347.520
6	KNR 7-12 0224-01	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbą nawierzchniową makor tix grafit lub o podobnych parametrach konstrukcji pełnościennych 1347.52	m ² m ²	1347.520	
				RAZEM	1347.520
7	Kalkulacja Własna	Praca Zwyżki 50	m-g m-g	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą makor tix grafit lub o podobnych parametrach rynien i rur spustowych 136	m m	136.000	
				RAZEM	136.000
9	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą makor tix grafit lub o podobnych parametrach powierzchni metal.pełnych - parapetów zewnętrznych 55.80	m ² m ²	55.800	
				RAZEM	55.800