
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DACHU BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: KRUS PRZYSUCHA

NAZWA INWESTORA: KRUS PRZYSUCHA

DATA OPRACOWANIA: 11.05.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		350	m2	350,00	
				RAZEM	350,00
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		38	m	38,00	
				RAZEM	38,00
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		11 * 5	m	55,00	
				RAZEM	55,00
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	pas podrynnowy	38 * 0,25	m2	9,50	
	obróbka ogniomurów	86 * 0,35	m2	30,10	
	obróbka gzymsów	76 * 0,4	m2	30,40	
				RAZEM	70,00
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		18	m3	18,00	
				RAZEM	18,00
6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3		
		18	m3	18,00	
				RAZEM	18,00
7	KNR 0-15 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką	m2		
		350	m2	350,00	
				RAZEM	350,00
8	KNR 0-15 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
9	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
	pas podrynnowy	38 * 0,25	m2	9,50	
				RAZEM	9,50
10	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
	ogniomur	86 * 0,35	m2	30,10	
	gzyms	76 * 0,4	m2	30,40	
				RAZEM	60,50
11	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy stalowej powlekanej	m		
		38	m	38,00	
				RAZEM	38,00
12	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. od 15 cm z blachy stalowej powlekanej	m		
		11 * 5	m	55,00	
				RAZEM	55,00