

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: KRUS W WĘGROWIE

NAZWA INWESTORA: KRUS WĘGRÓW

DATA OPRACOWANIA: 11.05.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR</b>					
<b>1</b>		<b>Hol</b>			
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
d.1		77 * 0,1	m2	7,70	
				RAZEM	<b>7,70</b>
2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
d.1		77	m2	77,00	
				RAZEM	<b>77,00</b>
3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
d.1		77	m2	77,00	
				RAZEM	<b>77,00</b>
4	kalkulacja własna	Wymiana wertkali w pomieszczeniu	m2		
d.1		21	m2	21,00	
				RAZEM	<b>21,00</b>
<b>2</b>		<b>Wiatrołap</b>			
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
d.2		22 * 0,1	m2	2,20	
				RAZEM	<b>2,20</b>
6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
d.2		22	m2	22,00	
				RAZEM	<b>22,00</b>
7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
d.2		22	m2	22,00	
				RAZEM	<b>22,00</b>
8	kalkulacja własna	Wymiana wertkali w pomieszczeniu	m2		
d.2		21	m2	21,00	
				RAZEM	<b>21,00</b>
<b>3</b>		<b>Magazyn nr 9</b>			
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
d.3		28,5 * 0,1	m2	2,85	
				RAZEM	<b>2,85</b>
10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
d.3		28,5	m2	28,50	
				RAZEM	<b>28,50</b>
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
d.3		28,5	m2	28,50	
				RAZEM	<b>28,50</b>
<b>4</b>		<b>Magazyn nr 8</b>			
12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
d.4		48 * 0,1	m2	4,80	
				RAZEM	<b>4,80</b>
13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
d.4		48	m2	48,00	
				RAZEM	<b>48,00</b>
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
d.4		48	m2	48,00	
				RAZEM	<b>48,00</b>
15	kalkulacja własna	Wymiana wertkali w pomieszczeniu	m2		
d.4		4,8	m2	4,80	
				RAZEM	<b>4,80</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5</b>		<b>Pomieszczenie nr 16</b>			
16 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni sufitu	m2		
		1,5 * 0,1	m2	0,15	
				RAZEM	0,15
17 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		1,5	m2	1,50	
				RAZEM	1,50
18 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchnią wewnętrzną	m2		
		1,5	m2	1,50	
				RAZEM	1,50
<b>6</b>		<b>Pomieszczenie nr 7 WC</b>			
19 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni sufitu	m2		
		4,2 * 0,1	m2	0,42	
				RAZEM	0,42
20 d.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		4,2	m2	4,20	
				RAZEM	4,20
21 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchnią wewnętrzną	m2		
		4,2	m2	4,20	
				RAZEM	4,20
<b>7</b>		<b>Pomieszczenie nr 102</b>			
22 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
		59 * 0,1	m2	5,90	
				RAZEM	5,90
23 d.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		59	m2	59,00	
				RAZEM	59,00
24 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchnią wewnętrzną	m2		
		59	m2	59,00	
				RAZEM	59,00
25 d.7	kalkulacja własna	Wymiana wertykali w pomieszczeniu	m2		
		15,8	m2	15,80	
				RAZEM	15,80
<b>8</b>		<b>Pomieszczenie nr 101</b>			
26 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
		41 * 0,1	m2	4,10	
				RAZEM	4,10
27 d.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		41	m2	41,00	
				RAZEM	41,00
28 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchnią wewnętrzną	m2		
		41	m2	41,00	
				RAZEM	41,00
29 d.8	kalkulacja własna	Wymiana wertykali w pomieszczeniu	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
<b>9</b>		<b>Pomieszczenie nr 110</b>			
30 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
		37 * 0,1	m2	3,70	
				RAZEM	3,70
31 d.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		37	m2	37,00	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	37,00
32 d.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		37	m2	37,00	
				RAZEM	37,00
33 d.9	kalkulacja własna	Wymiana wertykali w pomieszczeniu	m2		
		4,1	m2	4,10	
				RAZEM	4,10
<b>10</b>		<b>Pomieszczenie nr 103</b>			
34 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
		58 * 0,1	m2	5,80	
				RAZEM	5,80
35 d.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		58	m2	58,00	
				RAZEM	58,00
36 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		58	m2	58,00	
				RAZEM	58,00
37 d.10	kalkulacja własna	Wymiana wertykali w pomieszczeniu	m2		
		7,5	m2	7,50	
				RAZEM	7,50
<b>11</b>		<b>Pomieszczenie nr 10A</b>			
38 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
		36 * 0,1	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
39 d.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		36	m2	36,00	
				RAZEM	36,00
40 d.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		36	m2	36,00	
				RAZEM	36,00
41 d.11	kalkulacja własna	Wymiana wertykali w pomieszczeniu	m2		
		4,8	m2	4,80	
				RAZEM	4,80
42 d.11	kalkulacja własna	Dostawa i montaż odbojników drewnianych z płyty meblowej szerokość 30cm	mb		
		3	mb	3,00	
				RAZEM	3,00
<b>12</b>		<b>Klatka schodowa cała</b>			
43 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
		135 * 0,1	m2	13,50	
				RAZEM	13,50
44 d.12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		135	m2	135,00	
				RAZEM	135,00
45 d.12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych - wsp. 1,15R ( klatka schodowa)	m2		
		135	m2	135,00	
				RAZEM	135,00
<b>13</b>		<b>Pomieszczenie nr 3</b>			
46 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
		30 * 0,1	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
47 d.13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		30	m2	30,00	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,00
48 d.13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
49 d.13	kalkulacja własna	Wymiana wertykali w pomieszczeniu	m2		
		3,5	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
<b>14</b>		<b>Pomieszczenie nr 4</b>			
50 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
		40 * 0,1	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
51 d.14	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
52 d.14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
53 d.14	kalkulacja własna	Wymiana wertykali w pomieszczeniu	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
54 d.14	kalkulacja własna	Dostawa i montaż odbojników drewnianych z płyty meblowej szerokość 30cm	mb		
		3	mb	3,00	
				RAZEM	3,00
<b>15</b>		<b>Pomieszczenie nr 2</b>			
55 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
		52 * 0,1	m2	5,20	
				RAZEM	5,20
56 d.15	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		52	m2	52,00	
				RAZEM	52,00
57 d.15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		52	m2	52,00	
				RAZEM	52,00
58 d.15	kalkulacja własna	Wymiana wertykali w pomieszczeniu	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
59 d.15	kalkulacja własna	Dostawa i montaż odbojników drewnianych z płyty meblowej szerokość 30cm	mb		
		4	mb	4,00	
				RAZEM	4,00
<b>16</b>		<b>Pomieszczenie nr 104</b>			
60 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
		52 * 0,1	m2	5,20	
				RAZEM	5,20
61 d.16	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		52	m2	52,00	
				RAZEM	52,00
62 d.16	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		52	m2	52,00	
				RAZEM	52,00
63 d.16	kalkulacja własna	Wymiana wertykali w pomieszczeniu	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.16	kalkulacja własna	Dostawa i montaż odbojników drewnianych z płyty meblowej szerokość 30cm	mb		
		10	mb	10,00	
				RAZEM	10,00
<b>17</b>		<b>Pomieszczenie nr 105</b>			
65 d.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
		10,6 * 0,1	m2	1,06	
				RAZEM	1,06
66 d.17	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		10,6	m2	10,60	
				RAZEM	10,60
67 d.17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		10,6	m2	10,60	
				RAZEM	10,60
68 d.17	kalkulacja własna	Wymiana wertykali w pomieszczeniu	m2		
		3,2	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
<b>18</b>		<b>Pomieszczenie nr 106</b>			
69 d.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
		44 * 0,1	m2	4,40	
				RAZEM	4,40
70 d.18	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		44	m2	44,00	
				RAZEM	44,00
71 d.18	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		44	m2	44,00	
				RAZEM	44,00
72 d.18	kalkulacja własna	Wymiana wertykali w pomieszczeniu	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
<b>19</b>		<b>Korytarz I piętro</b>			
73 d.19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
		71 * 0,1	m2	7,10	
				RAZEM	7,10
74 d.19	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		71	m2	71,00	
				RAZEM	71,00
75 d.19	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		71	m2	71,00	
				RAZEM	71,00