
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ŁAZIENKI W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: KRUS ZWOLEŃ

NAZWA INWESTORA: KRUS ZWOLEŃ

DATA OPRACOWANIA: 11.05.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		4,8	m2	4,80	
				RAZEM	4,80
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		8	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
6	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		3,5	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,2	m3	1,20	
				RAZEM	1,20
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3		
		1,2	m3	1,20	
				RAZEM	1,20
9	KNR 2-02 2006-01	Wyrównanie ścian pod okładziny płytą g-k wodoodporną gr. 12,5mm	m2		
		10,2	m2	10,20	
				RAZEM	10,20
10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		10,2	m2	10,20	
				RAZEM	10,20
11	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		10,2	m2	10,20	
				RAZEM	10,20
12	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m2		
		4,8	m2	4,80	
				RAZEM	4,80
13	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		4,8	m2	4,80	
				RAZEM	4,80
14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - sufit	m2		
		4,8	m2	4,80	
				RAZEM	4,80
15	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - ściany	m2		
		10,2	m2	10,20	
				RAZEM	10,20
16	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		4,8	m2	4,80	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,80
17	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		4,8	m2	4,80	
				RAZEM	4,80
18	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		17,5	m2	17,50	
				RAZEM	17,50
19	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		17,5	m2	17,50	
				RAZEM	17,50
20	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą lateksową powierzchni wewnętrznych - ściany i sufit	m2		
		10,2 + 4,8	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
21	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawę typu plafon na suficie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
26	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm i wąż elastyczny wody do wc	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia higieniczno-sanitarnego w łazience - podajnik do mydła	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia higieniczno-sanitarnego w łazience - podajnik do ręczników papierowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia higieniczno-sanitarnego w łazience - podajnik do papieru toaletowego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00