
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku Placówki Terenowej KRUS w Kartuzach
ADRES INWESTYCJI : 80-300 Kartuzy, ul. Piłsudskiego 12B
INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku
ADRES INWESTORA : 80-043 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 137

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mariusz Wojewódka, cert. nr 061/12/2009
DATA OPRACOWANIA : 29.04.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys wykonano na zlecenie Inwestora

Podstawą wykonania opracowania jest Inwentaryzacja własna i obmiar z natury

Obmiar wykonany z poziomu ziemi na zasadzie przybliżonych porównań i obliczeń matematycznych.

Zakres prac i obmiary należy skorygować po oględzinach z poziomu rusztowań.

PODSTAWA PRAWNA:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		rozbiórki			
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (2,0+0,6)*2*0,5*2	m ² m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
2	KNR 4-01 d.1 0429-05 analogia	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych - analogia rozbiórka podbitki dachowej z deski boazeryjnej 10,5*2,2+10,5*0,8+26,0*0,8+11,0*4*0,8+4,5*1,5+3,0*3,0/2+(21*2+11,0*4)*0,3	m ² m ²	124,550	
				RAZEM	124,550
3	KNR 4-01 d.1 0429-03 analogia	Rozebranie ślepych pułapów - analogia rozbiórka konstrukcji podbitki poz.2	m ² m ²	124,550	
				RAZEM	124,550
4	KNR 4-01 d.1 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 2,0*0,6*2	m ² m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
2		montaż podbitki			
5	KNR 0-18 d.2 2611-08 analogia	Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej pod okapem dachu - analogia Rx0,5 poz.2	m ² m ²	124,550	
				RAZEM	124,550
6	KNR 0-18 d.2 2614-01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka poz.2	m ² m ²	124,550	
				RAZEM	124,550
7	KNR 0-18 d.2 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe (21,0*2+11,0*4)*2*1,2	m m	206,400	
				RAZEM	206,400
8	KNR 0-18 d.2 2614-03	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - narożniki (21,0*2+11,0*4)*1,2	m m	103,200	
				RAZEM	103,200
3		naprawa kominów			
9	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - opierzenia kominów poz.1	m ² m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
10	KNR 4-01 d.3 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (2,0+0,6)*2*1,5*2*30%	m ² m ²	4,680	
				RAZEM	4,680
11	KNR 4-01 d.3 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych (2,0+0,6)*2*2	m m	10,400	
				RAZEM	10,400
12	KNR 4-01 d.3 0201-12	Listwy dla zachowania bruzd w betonie (2,0+0,6)*2*2	m m	10,400	
				RAZEM	10,400
13	KNR 4-01 d.3 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm 10	kg kg	10,000	
				RAZEM	10,000
14	KNR 4-01 d.3 0214-03	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-15 2,0*0,6*0,07*2	m ³ m ³	0,168	
				RAZEM	0,168
15	KNR 4-01 d.3 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 2,0*0,6*2	m ² m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
16	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,0+0,6)*2*1,5*2	m ² m ²	15,600	
				RAZEM	15,600
17	KNR 4-01 d.3 1204-06	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie Krotność = 2 (2,0+0,6)*2*1,5*2	m ² m ²	15,600	
				RAZEM	15,600
4		rusztowania			

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m ²		
d.4	1609-01	21,0*2*5,0+12,0*2*9,0	m ²	426,000	
				RAZEM	426,000
19	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.4	16 z.sz.5.15	(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)			