

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na malowaniu ścian oraz naprawie tynków i podłóg w pomieszczeniach Placówki Terenowej KRUS w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 46/3, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz w 4 garażach.

1. Zakres robót obejmuje m.in. następujące zadania:
 - 1.1. Przygotowanie pomieszczeń do remontu, w tym m.in.:
 - zabezpieczenie folią mebli, sprzętu, podłóg, okien i drzwi,
 - wyniesienie mebli i sprzętów w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
 - zdjęcie i zabezpieczenie wszystkich zamontowanych na ścianach oznaczeń BHP (w tym: drogi ewakuacyjnej, gaśnic, rop, itd.) oraz wszystkich tablic informacyjnych i ppoż.
 - 1.2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi, w tym:
 - oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni ścian (mycie),
 - usunięcie złuszczonej farby,
 - wypełnianie ubytków gładzią lub gipsem,
 - usuwanie głębokich pęknięć na ścianach przy użyciu masy naprawczej elastycznej z zawartością włókna szklanego oraz taśmy reparacyjnej,
 - przeszlifowanie wypełnionych ubytków.
 - jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian.
 - 1.3. Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian farbami lateksowymi przeznaczonymi do określonego typu powierzchni w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym – zgodnie z załączonym wykazem pomieszczeń.
 - 1.4. Wymiana we wszystkich pomieszczeniach starych kratki wentylacyjnych (4 szt.) i anemostatów (12 szt.).
 - 1.5. Naprawa podłogi w składnicy akt – uzupełnienie dwóch brakujących płytek w podobnej kolorystyce (zdjęcie w załączeniu).
 - 1.6. Wypełnienie styku podłogi z cokołem:
 - na odcinku 1,50 m - w sali obsługi - w najszerszym miejscu szczelina wynosi 0,5 cm (zdjęcie w załączeniu).
 - na odcinku 0,20 m - w toalecie dla osób niepełnosprawnych (zdjęcie w załączeniu).
 - 1.7. Naprawa mocowania kasetonów sufitowych na korytarzu (zdjęcie w załączeniu).
 - 1.8. Wykonanie wszelkich czynności towarzyszących, koniecznych do prawidłowego wykonania remontu.
 - 1.9. Wszystkie inne roboty niezauważone i nieujęte w zakresie zamówienia, a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.
 - 1.10. Po wykonaniu prac remontowych:
 - posprzątanie i umycie zanieczyszczonych powierzchni,
 - wstawienie mebli i sprzętów w miejsca wskazane przez Zamawiającego,
 - przyklejenie oznaczeń BHP (w tym: drogi ewakuacyjnej, gaśnic, rop, itd.) oraz wszystkich tablic informacyjnych i ppoż., w tych samych miejscach, z których zostały zdjęte.
2. **W celu określenia przybliżonego zakresu robót, załączony opis ma charakter wyłącznie pomocniczy, poglądowy i orientacyjny.**
3. Wykaz pomieszczeń w załączanych rysunkach oraz opisie.
4. Wykonawca powinien osobiście wykonać obmiary niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
5. Przy dokonywaniu kalkulacji należy szczególną uwagę zwrócić na kilka głębokich pęknięć ścian.
6. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.
7. Na cały przedmiot zamówienia - Wykonawca udziela minimum 24 miesięczny okres gwarancji.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia dokonał wizji lokalnej w celu określenia miejsca robót i uzyskania szczegółowych, niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do określenia kompletnego zakresu prac, przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.

STARSZY INSPEKTOR

Justyna Szpakowicz

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Administracyjno-Gospodarczego

Alicja Hellwing