

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą smarowania 5.80 * 0.80	m ² m ²	4.640	
				RAZEM	4.640
2	KNR-W 5-08 0227-03	Zużycie taśmy malarskie "Blue Dolphin" Przyklejenie taśmy ochronnej samoprzylepnej okna + ściana + podłoga + parapety - analogia 25.00	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5.80 * 0.80	m ² m ²	4.640	
				RAZEM	4.640
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 5.80 * 0.80	m ² m ²	4.640	
				RAZEM	4.640
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.80 * 0.80	m ² m ²	4.640	
				RAZEM	4.640

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-08 0227-03	Zużycie taśmy malarskie "Blue Dolphin" Przyklejenie taśmy ochronnej samoprzylepnej okna + ściana + parapety - analogia 382.4	m		
			m	382.400	
				RAZEM	382.400
2	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 120.855	m ²		
			m ²	120.855	
				RAZEM	120.855
3	KNR 4-01 1210-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 - lakierobejca sado- lin extrime kolorystyka do wyboru lub o podobnych parametrach 2.40 * 2.0 * 7 * 1.75 2.40 * 1.80 * 8 * 1.75 0.90 * 0.50 * 2 * 1.75	m ²		
			m ²	58.800	
			m ²	60.480	
			m ²	1.575	
				RAZEM	120.855
4	KNR 4-01 1210-05	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 60.40	m ²		
			m ²	60.400	
				RAZEM	60.400
5	KNR-W 4-01 0919-21	Założenie klamek okiennych z rozetami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 16	kpl. kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR INSTAL 0304-02	Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 15 mm - przeróbka podejścia do zaworu zwrotnego 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNR-W 2-15 0418-03	Montaż grzejników stalowych jednopłytkowe z demontażu podejście boczne 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNR INSTAL 0307-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych 16	urządz. urządz.	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 34	kpl. kpl.	 34.000	 34.000
				RAZEM	34.000
2	KNR 4-02 0512-03	Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm 68	szt. szt.	 68.000	 68.000
				RAZEM	68.000
3	KNR 4-02 0512-04	Demontaż zaworu przelotowego skośnego o śr. 25-32 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
4	KNR 0-35 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm 34	szt. szt.	 34.000	 34.000
				RAZEM	34.000
5	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 34	kpl. kpl.	 34.000	 34.000
				RAZEM	34.000
6	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C 34	szt. szt.	 34.000	 34.000
				RAZEM	34.000
7	KNR INSTAL 0307-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych 68	urząd. urząd.	 68.000	 68.000
				RAZEM	68.000
8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 150	m ² m ²	 150.000	 150.000
				RAZEM	150.000
9	KNR-W 2-15 0418-03	Montaż grzejników stalowych jednopłytkowych z demontażu 34	szt. szt.	 34.000	 34.000
				RAZEM	34.000