

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	WYMIANA PŁYT DEKORACYJNYCH W SUFITACH PODWIESZANY	1	2
2	WYMIANA CZĘŚCI OPRAW OŚWIETLENIOWYCH w remontowanych sufitach	3	5
3	WYMIANA OKIEN I DRZWI FRONTOWYCH	6	11
4	ROBOTY MALARSKIE WYKOŃCZENIOWE I UZUPEŁNIAJĄCE	12	13
5	UPRZĄTNIĘCIE TERENU PO REMONCIE		

Lp.	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
1	WYMIANA PŁYT DEKORACYJNYCH W SUFITACH PODWIESZANY			
d.1	Usunięcie płyt sufitowych 60 x 60 z konstrukcji stropu podwieszanego gabinet lekarski, sala konferencyjna, pok. biur.(9), pok. scj.(10), korytarz , pok. biu.(13), WC dla pracowników, pok. biur. (14) 18.00+27.00+13.00+16.30+26.00+12.00+18.90+3.30+30.00	m ²		
		m ²	164.50	
			RAZEM	164.50
2	UZUPEŁNIENIE PŁYT SUFITOWYCH OGNIOOPORNICH 60 x 60 z biodegradowalnej wełny mineralnej, pokrytych specjalną farbą, bez zawartości azbestu do pomieszczeń biurowych w sufitach podwieszanych, 18.00+27.00+13.00+16.30+26.00+12.00+18.90+3.30+30.00	m ²		
		m ²	164.50	
			RAZEM	164.50
2	WYMIANA CZĘŚCI OPRAW OŚWIETLENIOWYCH w remontowanych sufitach			
d.2	Wymiana przewodów zasilających wymieniane oprawy oświetleniowe - od puszek do oprawy. 85.00	m		
		m	85.00	
			RAZEM	85.00
4	DEMONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W SUFITACH PODWIESZANYCH 9+3+1+3+3+2+3+4+6+4+9	kpl.		
		kpl.	47.00	
			RAZEM	47.00
5	MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W REMONTOWANYCH SUFITACH PODWIESZANYCH - d.2 PANEL LED 45W do sufitów modułowych 600 x 600 9+4+1+3+3+2+3+4+6+4+10	kpl.		
		kpl.	49.00	
			RAZEM	49.00
3	WYMIANA OKIEN I DRZWI FRONTOWYCH			
d.3	6 Wykucie z muru ościeżnic okien i drzwi wejściowych z demontażem skrzydeł PARTER 1.80*2.40*4 1.50*2.40*3 1.80*2.40*2 A (suma częściowa) 1.50*1.10*2 0.90*1.10*2 B (suma częściowa) PIĘTRO 1.20*1.50 1.50*1.50 C (suma częściowa) D (obliczenia pomocnicze) DRZWI ZEWNĘTRZNE FRONTOWE 1.45*2.90	m ²		
			17.28	
			10.80	
			8.64	
			36.72	
			3.30	
			1.98	
			5.28	
			1.80	
			2.25	
			4.05	
			46.05	
		m ²	4.20	
			RAZEM	4.20
7	MONTAŻ OKIEN PCV z obróbką obsadzenia. d.3 O zbliżonych parametrach : Okucia z zaczepem antywyważeniowym. Termookapnik z poszerzoną komorą ułatwiającą odpływ wody, oraz okapnik ochronny aluminiowy na skrzydło i ramę. Szyby dwukomorowe zespolone o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,7W/m2K PARTER rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z klamkami <pom.13> 1.50*1.10*2 <pom.12> 0.90*1.10*2 A (suma częściowa) PIĘTRO uchylno-rozwieranych jednodzielnych z klamkami <pom. 22>1.20*1.50 <pom. 22>1.50*1.50 B (suma częściowa)	m ²		
		m ²	3.30	
		m ²	1.98	
		m ²	5.28	
		m ²	1.80	
		m ²	2.25	
		m ²	4.05	
			RAZEM	9.33
8	MONTAŻ OKIEN ALUMINIOWYCH rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z zaświeczeniem stałym d.3 1/3 wysokości z klamkami z obróbką obsadzenia. O zbliżonych parametrach : Okucia z zaczepem antywyważeniowym. Termookapnik z poszerzoną komorą ułatwiającą odpływ wody, oraz okapnik ochronny aluminiowy na skrzydło i ramę. Szyby dwukomorowe zespolone o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,7W/m2K PARTER 1.80*2.40*4 1.50*2.40*3 1.80*2.40*2	m ²		
		m ²	17.28	
		m ²	10.80	
		m ²	8.64	
			RAZEM	36.72

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.3	Montaż drzwi wejściowe zewnętrzne kpl z samozamykaczem i 2 zamkami na profilu aluminiowym przeszklone szybą jednokomorową z obróbką obsadzenia 1.45*2.90	m ² m ²	4.20	
			RAZEM	4.20
10 d.3	Wymiana podokienników zewnętrznych na aluminiowych msc wymienianych okien	szt.		
15		szt.	15.00	
			RAZEM	15.00
11 d.3	Wymiana podokienników wewnętrznych na prefabrykowane pcv w msc wymienianych okien	szt.		
15		szt.	15.00	
			RAZEM	15.00
4 ROBOTY MALARSKIE WYKONCZENIOWE I UZUPEŁNIAJĄCE				
12 d.4	UZUPEŁNIENIE MAŁOWANIA ELEWACJI I OŚCIEŻY w msc wymienianej stolarki Z DOPASOWANIEM DO ISTNIEJĄCEJ KOLORYSTYKI PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM	m ²		
	(1.45+2.90*2)*0.25	m ²	1.81	
	(1.80+2.40*2)*0.25*4	m ²	6.60	
	(1.50+2.40*2)*0.25*3	m ²	4.72	
	(1.80+2.40*2)*0.25*2	m ²	3.30	
	(1.50+1.10*2)*0.25*2	m ²	1.85	
	(0.90+1.10*2)*0.25*2	m ²	1.55	
	(1.20+1.50*2)*0.25	m ²	1.05	
	(1.50+1.50*2)*0.25	m ²	1.12	
			RAZEM	22.00
13 d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych - w miejscach wymienionej stolarki płyt sufitowych, oświetlenia - z dopasowaniem kolorystyki do istniejącej powierzchni lub uzgodnionej z kierownikiem placówki	m ²		
35.00		m ²	35.00	
			RAZEM	35.00
5 UPRZĄTNIĘCIE TERENU PO REMONCIE				