

ZAŁĄCZNIK NR 4 - ZAKRES ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	ZAKRES REMONTU W PT BRZEG			
d.1	Demontaż lady oraz wyposażenia w miejscu remontu z wyniesieniem i ponownym ustawieniem	kpl.		
	1	kpl.	1,00	
			RAZEM	1,00
d.1	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
	(3.00+2.90)*3.30	m ²	19,47	
			RAZEM	19,47
d.1	Montaż ścianek przeszklonych szkłem dwuszybowym na konstrukcji aluminiowej z dwoma drzwiami (do 1,50 m wysokości szkło zmatowione)	m ²		
	3.00*2.80+1.22*2.85+3.30*3.00+1.65*2.60	m ²	26,07	
			RAZEM	26,07
d.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	informacja	m ²	29,80	
	2.80*2.50+2.00*3.00+2.70*3.00+2.90*3.00	m ²		
	sala 12 i 13	m ²	36,00	
	5.57*5.60+3.70*1.30	m ²		
			RAZEM	65,80
d.1	Rozebranie posadzki z płytek przy demontowanej ladzie od strony holu	m ²		
	3.00*1.00	m ²	3,00	
			RAZEM	3,00
d.1	OCZYSZCZENIE I NAPRAWA POSADZEK PO ZERWANEJ WYKŁADZINIE	m ²		
	2.80*2.50+2.00*3.00+2.70*3.00+2.90*3.00	m ²	29,80	
	5.57*5.60+3.70*1.30	m ²	36,00	
	3.00*1.00	m ²	3,00	
			RAZEM	68,80
d.1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
	68,80	m ²	68,80	
			RAZEM	68,80
d.1	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub innym podobnym	m ²		
	68,80	m ²	68,80	
			RAZEM	68,80
d.1	Ułożenie posadzek z płytek terakotowych na kleju - podobne do istniejących	m ²		
	przy nowej ściance	m ²	3,00	
	3.00*1.00	m ²		
	w msc. nowo wydzielonego pomieszczenia	m ²	32,80	
	<posadzka>2.80*2.50+2.00*3.00+2.70*3.00+2.90*3.00+3.00*1.00	m ²		
	<cokoliki>(2.50+1.80*2+3.00+2.70+1.95+5.65)*0.10	m ²	1,94	
			RAZEM	37,74
d.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
	np.: Wykładzina z PVC GRIT; Tarkett lub inne podobne	m ²		
	z wywnięciem na ścianę	m ²	36,00	
	biuro 12 i 13	m ²	4,46	
	<posadzka>5.57*5.60+3.70*1.30	m ²		
	<cokoliki>[(5.57+5.60)*2+3.70*2]*0.15	m ²		
			RAZEM	40,46
d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi.	m ²		
	SUFITY	m ²	65,90	
	<w wydzielonym pomieszczeniu i przy ściance oraz w biurach 12 i 13>5.57*5.60+1.30*3.66+2.80*2.50+5.65*3.00+3.00*2.00	m ²		
	<korytarz przy pokojach od 12 do 15 + komunikacja z klatką schodową do pom. piwnicznych + pom. socjalne>1.40*5.10+2.50*2.50+2.50*3.30+2.50*2.80+1.52*2.50	m ²	32,44	
	A (suma częściowa)	m ²	98,34	
	ŚCIANY w/w pomieszczeniach	m ²	173,88	
	(2.50+2.80+1.50+3.00+1.95+5.70+2.90+5.60*2+5.57*2+1.30*2+3.70*2)*3.30	m ²		
	(2.25*2+2.50)*4.55	m ²	31,85	
	2.50*3*3.30+1.52*2.5*2+2.50*2	m ²	37,35	
	(5.10*2+1.40*2)*3.30	m ²	42,90	
	(2.5+2.8)*2*2.5	m ²	26,50	
	B (suma częściowa)	m ²	312,48	
			RAZEM	410,82
d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów w/w pom.	m ²		
	410,82	m ²	410,82	
			RAZEM	410,82
d.1	UPRZĄTNIĘCIA TERENU PO REMONCIE	kpl.		
	0	kpl.	0,00	
			RAZEM	0,00