

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dokończenie naprawy podsufitki dachowej zewnętrznej oraz wymiana oryynnowania i rur spustowych w PT  
KRUS w Olecku  
ADRES INWESTYCJI : ul. Armii Krajowej 25, 19-400 Olecko  
INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie  
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 1, 10-959 Olsztyn  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Krzysztof Litkowski  
DATA OPRACOWANIA : 09.08.2022

---

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 10 m 10*5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 27.55	m m	27.550	
				RAZEM	27.550
3	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 11.4	m m	11.400	
				RAZEM	11.400
4	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 8.025+0.175	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.200	
				RAZEM	8.200
5	KNR 0-18 2614-01 analogia	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka - rozbiorka (R=0,5) 7.0*0.3*2+4.0*0.1*2*2+7.5*0.5*2*2+0.8*0.6+1.75*0.8+1.0*1.25+11.5*0.45+0.5*1.0+11.5*0.45+7.5*0.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.280	
				RAZEM	36.280
6	KNR 4-04 1107-01 analiza indywidualna	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - wywiezienie rozbieranych blach wraz z utylizacją 0.5	t t	0.500	
				RAZEM	0.500
7	KNR-W 4-01 0540-02 analogia	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej - demontaż i ponowny montaż obróbek wiatrownic (R=0,7, M=0) 4.0*0.2*4+7.5*0.2*4+7.5*0.2*4+1.0*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.400	
				RAZEM	15.400
8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy podrynnowe 7.0*0.3*2+12.75*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.025	
				RAZEM	8.025
9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 1.75*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.175	
				RAZEM	0.175
10	KNR-W 2-02 0519-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy powlekanej 7.4*2+12.75	m m	27.550	
				RAZEM	27.550
11	KNR-W 2-02 0519-08 analogia	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 2-02 0526-01 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy powlekanej 1.5*2*2+2.7*2	m m	11.400	
				RAZEM	11.400
13	KNR 0-18 2614-01 analogia	Montaż elementów wykończeniowych - podsufitka perforowana z PCV 36.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.280	
				RAZEM	36.280