

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń biurowych w PT KRUS w Giżycku
ADRES INWESTYCJI : ul. 3 Maja 6, 11-500 Giżycko
INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 1, 10-959 Olsztyn
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Krzysztof Litkowski
DATA OPRACOWANIA : 11.08.2022

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	analiza indywidualna	Demontaż (wyniesienie) lub zabezpieczenie wyposażenia, opraw, gniazd i stolarki z remontowanych pomieszczeń i ponowny montaż po zakończeniu prac	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.67*1.18+6.39*1.85+1.25*3.43+2.6*2.94-1.39*0.94+1.11*2.62+3.67*4.09+7.67*4.9+0.76*1.97+0.76*1.75-1.78*1.29+2.92*5.7	m ²	98.274	
				RAZEM	98.274
3	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
		1.3*2.02*5+1.46*1.13+1.42*1.12+0.99*2.0+0.98*2.0+1.0*2.0*2+0.9*2.0*9	m ²	40.510	
				RAZEM	40.510
4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		98.274+302.963	m ²	401.237	
				RAZEM	401.237
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		98.274	m ²	98.274	
				RAZEM	98.274
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(2.67*2+1.18*2+6.39+1.85*2+1.39+1.03+3.43*2+1.25+0.3*2+2.94*2+2.6*2+0.94*2+3.67*2+4.09*2+0.3*2+7.67*2+4.9*2+0.76*2+0.35*2+0.3*2+2.92*2+5.7*2)*3.15+3.2*0.5*2+0.93*0.5*2+3.67*0.5*2+(1.11*2+2.62*2)*1.42-40.51+13.813	m ²	316.776	
				RAZEM	316.776
7	NNRNKB 202 2012-04 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² - wnęka	m ²		
		(1.75*2+0.76*2)*3.15-1.0*2.0	m ²	13.813	
				RAZEM	13.813
8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - wnęka	m ²		
		13.813	m ²	13.813	
				RAZEM	13.813
9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		98.944	m ²	98.944	
				RAZEM	98.944
10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		302.963	m ²	302.963	
				RAZEM	302.963
11	KNR-W 7-12 0210-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²		
		2*3.14*0.01*(3.15*6+1.0+4.5*2+4.0*2)	m ²	2.317	
				RAZEM	2.317
12	KNR 4-01 0713-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - zeszkobanie spękanych odcinków tynku gipsowego w przedsionku	m ²		
		2.12*2.76	m ²	5.851	
				RAZEM	5.851
13	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - zaprawienie pęknięć szpachlówka akrylową (R=2,0)	m ²		
		2.12*2.76	m ²	5.851	
				RAZEM	5.851
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		5.851	m ²	5.851	
				RAZEM	5.851
15	KNR-W 2-02 2011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		2.12*2.76	m ²	5.851	
				RAZEM	5.851
16	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		5.851	m ²	5.851	
				RAZEM	5.851