

ZAŁĄCZNIK NR 4 - ZAKRES ROBÓT

Lp.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	ZAKRES REMONTU W PT BRZEG			
d.1	1 Demontaż lady oraz wyposażenia w miejscu remontu z wyniesieniem i ponownym ustawieniem	kpl.		
		kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
d.1	2 Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
	(3.00+2.90)*3.30	m ²	19.47	
			RAZEM	19.47
d.1	3 Montaż ścianek przeszklonych szkłem dwuszybowym na konstrukcji aluminiowej z dwoma drzwiami (do 1,50 m wysokości szkło zmatowione)	m ²		
	3.00*2.80+1.22*2.85+3.30*3.00+1.65*2.60	m ²	26.07	
			RAZEM	26.07
d.1	4 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	informacja			
	2.80*2.50+2.00*3.00+2.70*3.00+2.90*3.00	m ²	29.80	
	sala 12 i 13			
	5.57*5.60+3.70*1.30	m ²	36.00	
			RAZEM	65.80
d.1	5 Rozebranie posadzki z płytek przy demontowanej ladzie od strony holu	m ²		
	3.00*1.00	m ²	3.00	
			RAZEM	3.00
d.1	6 OCZYSZCZENIE I NAPRAWA POSADZEK PO ZERWANEJ WYKŁADZINIE	m ²		
	2.80*2.50+2.00*3.00+2.70*3.00+2.90*3.00	m ²	29.80	
	5.57*5.60+3.70*1.30	m ²	36.00	
	3.00*1.00	m ²	3.00	
			RAZEM	68.80
d.1	7 Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
	68.80	m ²	68.80	
			RAZEM	68.80
d.1	8 Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub innym podobnym	m ²		
	68.80	m ²	68.80	
			RAZEM	68.80
d.1	9 Ułożenie posadzek z płytek terakotowych na kleju - podobne do istniejących	m ²		
	przy nowej ściance			
	3.00*1.00	m ²	3.00	
	w msc. nowo wydzielonego pomieszczenia			
	<posadzka>2.80*2.50+2.00*3.00+2.70*3.00+2.90*3.00+3.00*1.00	m ²	32.80	
	<cokoliki>(2.50+1.80*2+3.00+2.70+1.95+5.65)*0.10	m ²	1.94	
			RAZEM	37.74
d.1	10 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe np.: Wykładzina z PVC GRIT; Tarkett lub inne podobne z wywinieciem na ścianę	m ²		
	biuro 12 i 13			
	<posadzka>5.57*5.60+3.70*1.30	m ²	36.00	
	<cokoliki>[(5.57+5.60)*2+3.70*2]*0.15	m ²	4.46	
			RAZEM	40.46
d.1	11 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi.	m ²		
	SUFITY			
	<w wydzielonym pomieszczeniu i przy ściance oraz w biurach 12 i 13>5.57*5.60+1.30*3.66+2.80*2.50+5.65*3.00+3.00*2.00	m ²	65.90	
	<korytarz przy pokojach od 12 do 15 + komunikacja z klatką schodową do pom. piwnicznych + pom. socjalne>1.40*5.10+2.50*2.50+2.50*3.30+2.50*2.80+1.52*2.50	m ²	32.44	
	A (suma częściowa)		98.34	
	ŚCIANY w/w pomieszczeniach			
	(2.50+2.80+1.50+3.00+1.95+5.70+2.90+5.60*2+5.57*2+1.30*2+3.70*2)*3.30	m ²	173.88	
	(2.25*2+2.50)*4.55	m ²	31.85	
	2.50*3*3.30+1.52*2.5*2+2.50*2	m ²	37.35	
	(5.10*2+1.40*2)*3.30	m ²	42.90	
	(2.5+2.8)*2*2.5	m ²	26.50	
	B (suma częściowa)		312.48	
			RAZEM	410.82
d.1	12 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów w/w pom.	m ²		
	410.82	m ²	410.82	
			RAZEM	410.82
d.1	13 UPRZĄTNIĘCIA TERENU PO REMONCIE	kpl.		
	0	kpl.	0.00	
			RAZEM	0.00