

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|------------------------------|---|----|--------|
| 1 | Element | Prace rozbiurkowe | | |
| 1.1 | KNR 404/506/1 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadającej się do użytku - pokrycie | m2 | 47,00 |
| 1.2 | KNNR 2/604/2 analogia | Izolacja z folii paroprzepuszczalnej - demontaż | m2 | 47,00 |
| 1.3 | KNR 404/403/1 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu w odstępach | m2 | 47,00 |
| 1.4 | KNR 401/535/8 | Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 31,00 |
| 2 | Element | Prace zabezpieczające | | |
| 2.1 | KNRW 202/1605/1 | Rusztowanie rurowe punktowe, do 20' m R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 30,00 |
| 2.2 | KNRW 401/121 6/1 analogia | Zabezpieczenie dachu folią | m2 | 47,00 |
| 3 | Element | Wykonanie nowego pokrycia | | |
| 3.1 | KNNR 2/604/2 | Izolacja z folii paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej | m2 | 55,00 |
| 3.2 | KNR 202/410/4 | Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50' mm w rozstawie ponad 24' cm | m2 | 140,00 |
| 3.3 | KNNR 2/508/1 (2) analogia | Pokrycie dachu blachą trapezową T14, bez foli | m2 | 47,00 |
| 3.4 | KNR 202/507/2 (1) | Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25' cm | m2 | 31,00 |
| 3.5 | KNR 202/508/4 (1) | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15' cm | m | 8,00 |
| 3.6 | KNR 202/510/3 (1) | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12' cm | m | 3,00 |
| 3.7 | NNRNKB 202/541/2 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,7mm, szerokość w rozwinięciu ponad 25' cm - pas podrynnowy | m2 | 8,00 |
| 3.8 | NNRNKB 202/541/2 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,7mm, szerokość w rozwinięciu ponad 25' cm - pas nadrynnowy | m2 | 8,00 |
| 3.9 | KNR 401/108/9 | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km + utylizacja | m3 | 2,00 |