

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w Oddziale Regionalnym KRUS w Bydgoszczy
ADRES INWESTYCJI : 85-092 Bydgoszcz, ul. L. Wyczółkowskiego 22
INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : 85-092 Bydgoszcz ul. L. Wyczółkowskiego 22
: Roboty Remontowe i renowacyjne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A. Cieśla
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : A. Cieśla

DATA OPRACOWANIA : 13 września 2022r

ANTONI CIEŚLA :

PODPIS :

Data opracowania
13 września 2022r

Data zatwierdzenia



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty malarskie					
1	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 p108=12,70m2, p107=11,30m2, p106a=11,60m2, p106=23,60m2, p109=1,50x12,00=18,00m2 p1p=(12,70+11,30+11,60+23,60+18,00)m2=77,20m2 II piętro p208=12,60m2, p209=12,40m2, p207=23,10m2 p206=24,10m2 p210=1,50x12,00=18,00m2 p11p=(12,60+12,40+23,10+24,10+18,00)m2=90,20m2 p=(77,20+90,20)m2=167,40m2 167,40	m ²		
			m ²	167.400	
				RAZEM	167.400
2	KNR 4-01 d.1 0717-06	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach. p=167,40m2 167,40	m ²		
			m ²	167.400	
				RAZEM	167.400
3	NNRNKB 202 d.1 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami. Wsp. do Rx2 p=167,40m2 167,40	m ²		
			m ²	167.400	
				RAZEM	167.400
4	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych. p=167,40m2 167,40	m ²		
			m ²	167.400	
				RAZEM	167.400
5	KNR 4-01 d.1 0354-04 kalk. własna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2. Wsp. do Rx3 n=2szt. 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-02 d.1 2004-02 analogia	Zabudowa otworów. krotność 2 p=1,00x2,00=2,00m2 2,00	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-02 d.1 0613-06 kalk. własna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10cm, pionowe z płyt układanych na sucho. Wsp. do Rx3 p=2,00x2=4,00m2 4,00	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-02 d.1 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku. p=2,00x2x2=8,00m2 8,00	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2. p108=(4,43+2,95)x2x2,65-(2,00x1,50+1,00x2,00x2)m2=32,10m2 p107=(3,96+2,93x2x2,65-(2,00x1,50+1,00x2,00)m2=31,50m2 p106a=(2,97+2,99)x2x2,65-(2,00x1,50x1,00x2,00)m2=26,60m2 p106=(5,74+4,18)x2x2,65-(2,00x1,50x2+1,00x2,00)m2=44,60m2 p109=12,00x2x2,65-1,00x2,00x5=53,60m2 p1p=(32,10+31,50+26,60+44,60+53,60)m2=188,40m2 p208=(2,96+4,41+x2x2,65-(2,00x1,50+1,00x2,00)m2=34,10m2 p209=(2,84+4,42)x2x2,65-(2,00x1,50+1,00x2,00)m2=33,50m2 p207=(6,00+3,98x2x2,65-(2,00x1,50x2+1,00x2,00)m2=40,00m2 p206=(5,87+4,18)x2x2,65-(2,00x1,50x2+1,00x2,00)m2=45,10m2 p11p=(34,10+33,50+40,00+45,10)m2=152,70m2 p=(188,40+152,70)m2=341,10m2 341,10	m ²		
			m ²	341.100	
				RAZEM	341.100
10	KNR 4-01 d.1 0717-03	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich. p=341,10m2 341,10	m ²		
			m ²	341.100	
				RAZEM	341.100
11	NNRNKB 202 d.1 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe. Wsp. do Rx2 p=341,10m2 341,10	m ²		
			m ²	341.100	
				RAZEM	341.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem. Farba emulsyjna kolorowa. p=341,10m ² 341,10	m ²		
			m ²	341.100	
				RAZEM	341.100
13	d.1 kalk. własna	Roboty przygotowawcze. Przeniesienie mebli, przełożenie opraw oświetleniowych. Przyjęto nakłady R=80rg/kpl n=1kpl 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
Posadzki					
14	d.2 kalk. własna	Rozebranie posadzki z paneli laminowanych. Przyjęto do kalkulacji R=0,16rg/m ² p=167,40m ² 167,40	m ²		
			m ²	167.400	
				RAZEM	167.400
15	NNRNKB 202 d.2 1136-01 kalk. własna	Posadzki z paneli podłogowych. Ułożenie warstwy izolacyjnej. Wsp. do Rx2,50. Uzupelnic nakłady o podkład izolacyjny. Usunac z nakladów listwy przyścienne z drewna. p=167,40m ² 167,40	m ²		
			m ²	167.400	
				RAZEM	167.400
16	KNR 2-02 d.2 1111-06 analogia	Cokół z listwy mdf 12cm, gr. 1,60cm. Zmodyfikować nakłady M. l=167,40mx1,30=217,60m 217,60	m		
			m	217.600	
				RAZEM	217.600
17	d.2 kalk. własna	Wywóz i utylizacja paneli laminowanych. n=1kpl 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000