

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	WYMIANA OKIEN I DRZWI FRONTOWYCH	1	6
2	ROBOTY MALARSKIE WYKOŃCZENIOWE I UZUPEŁNIAJĄCE	7	9
3	RUSZTOWANIE - według indywidualnych wyliczeń oferenta	10	11
4	ROBOTY W ZAKRESIE UPRAZNIĘCIA TERENU PO REMONCIE	12	12

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	WYMIANA OKIEN I DRZWI FRONTOWYCH			
1	Demontaż stolarki	m ²		
d.1	Wykucie z muru ościeżnic okien i drzwiowych z demontażem skrzydeł			
	PARTER			
	1.80*2.40*7	m ²	30.24	
	1.50*2.40*2	m ²	7.20	
	A (suma częściowa)		37.44	
	1.50*1.10*2	m ²	3.30	
	0.90*1.10*2	m ²	1.98	
	PIĘTRO			
	1.20*1.50	m ²	1.80	
	1.50*1.50	m ²	2.25	
	B (suma częściowa)		9.33	
	1.45*2.90	m ²	4.20	
			RAZEM	50.97
2	Montaż okien PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych z klamkami z obróbką obsadzenia.	m ²		
d.1	O zbliżonych parametrach :			
	Termookapnik z poszerzoną komorą ułatwiającą odpływ wody, oraz okapnik ochronny aluminiowy na skrzydło i ramę.			
	Z nawiewnikiem ciśnieniowym.			
	Szyby dwukomorowe zespolone			
	współczynnika przenikania ciepła dla okna Ug=0,9			
	9,33	m ²	9.33	
			RAZEM	9.33
3	Montaż okien aluminiowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z naswietłem stałym w m ²			
d.1	1/3 wysokości z klamkami z obróbką obsadzenia.			
	O zbliżonych parametrach :			
	Okucia z zaczepem antywyważeniowym.			
	Termookapnik z poszerzoną komorą ułatwiającą odpływ wody, oraz okapnik ochronny aluminiowy na skrzydło i ramę.			
	Z nawiewnikiem ciśnieniowym.			
	Szyby dwukomorowe zespolone			
	współczynnika przenikania ciepła dla okna Ug=0,9			
	37.44	m ²	37.44	
			RAZEM	37.44
4	Montaż drzwi wejściowe kpl z samozamykaczem i 2 zamkami aluminiowe przeszkłone szkłem bezpiecznym i folią antywłamaniową z obróbką obsadzenia	kpl.		
d.1	1	kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
5	Wymiana podokienników zewnętrznych na aluminiowych powlekane msc wymienianych okien	szt.		
d.1	15	szt.	15.00	
			RAZEM	15.00
6	Wymiana podokienników wewnętrznych na prefabrykowane pcv w msc wymienianych okien	szt.		
d.1	15	szt.	15.00	
			RAZEM	15.00
2	ROBOTY MALARSKIE WYKOŃCZENIOWE I UZUPEŁNIAJĄCE			
7	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ościeżach.	m ²		
d.2	22	m ²	22.00	
			RAZEM	22.00
8	UZUPEŁNIENIE MAŁOWANIA ELEWACJI I OŚCIEŻY w msc wymienianej stolarki Z DOPASOWANIEM DO ISTNIEJĄCEJ KOLORYSTYKI PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM	m ²		
d.2	22	m ²	22.00	
			RAZEM	22.00
9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - w miejscach wymienionej stolarki , płyt sufitowych, oświetlenia - z dopasowaniem kolorystyki do istniejącej powierzchni lub uzgodnionej z kierownikiem placówki	m ²		
d.2	35.00	m ²	35.00	
			RAZEM	35.00
3	RUSZTOWANIE - według indywidualnych wyliczeń oferenta			
10	Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu MP 800 o wys. do 9,5 m	kolumna		
d.3	1	kolumna	1.00	
			RAZEM	1.00
11	Czas pracy rusztowań grupy 1	kpl.		
d.3	1	kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
4	ROBOTY W ZAKRESIE UPRAZNIĘCIA TERENU PO REMONCIE			
			RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.4	ROBOTY W ZAKRESIE UPRAŹNIENIA TERENU PO REMONCIE	kpl.		
1		kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00