

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	WYMIANA PŁYT DEKORACYJNYCH W SUFITACH PODWIESZANY	1	2
2	WYMIANA CZĘŚCI OPRAW OŚWIETLENIOWYCH w remontowanych sufitach	3	5
3	WYMIANA OKIEN I DRZWI FRONTOWYCH	6	11
4	ROBOTY MALARSKIE WYKONCZENIOWE I UZUPEŁNIAJĄCE	12	13
5	UPRZĄTNIĘCIE TERENU PO REMONCIE		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 WYMIANA PŁYT DEKORACYJNYCH W SUFITACH PODWIESZANY				
1	Usunięcie płyt sufitowych 60 x 60 z konstrukcji stropu podwieszanego	m ²		
d.1	gabinet lekarski, sala konferencyjna, pok. biur.(9), pok. scj.(10), korytarz , pok. biu.(13), WC dla pracowników, pok. biur. (14) 18.00+27.00+13.00+16.30+26.00+12.00+18.90+3.30+30.00	m ²	164.50	
			RAZEM	164.50
2	Uzupełnienie płyt sufitowych ogniodpornych 60 x 60 z biodegradowalnej wełny mineralnej, pokrytych specjalną farbą, bez zawartości azbestu do pomieszczeń biurowych w sufitach podwieszanych. 18.00+27.00+13.00+16.30+26.00+12.00+18.90+3.30+30.00	m ²	164.50	
			RAZEM	164.50
2 WYMIANA CZĘŚCI OPRAW OŚWIETLENIOWYCH w remontowanych sufitach				
3	Wymiana przewodów zasilających wymieniane oprawy oświetleniowe - od puszki do oprawy.	m		
d.2	85.00	m	85.00	
			RAZEM	85.00
4	Demontaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych	kpl.		
d.2	9+3+1+3+3+2+3+4+6+4+9	kpl.	47.00	
			RAZEM	47.00
5	Montaż opraw oświetleniowych w remontowanych sufitach podwieszanych - d.2 PANEL LED 45W do sufitów modułowych 600 x 600 9+4+1+3+3+2+3+4+6+4+10	kpl.		
		kpl.	49.00	
			RAZEM	49.00
3 WYMIANA OKIEN I DRZWI FRONTOWYCH				
6	Wykucie z muru ościeżnic okien i drzwi wejściowych z demontażem skrzydeł	m ²		
d.3	PARTER 1.80*2.40*4 1.50*2.40*3 1.80*2.40*2 A (suma częściowa)		17.28 10.80 8.64	
	1.50*1.10*2 0.90*1.10*2 B (suma częściowa)		3.30 1.98	
	PIĘTRO 1.20*1.50 1.50*1.50 C (suma częściowa)		5.28 1.80 2.25	
	D (obliczenia pomocnicze)		4.05	
	DRZWI ZEWNĘTRZNE FRONTOWE 1.45*2.90	m ²	4.20	
			RAZEM	4.20
7	Montaż okien PCV z obróbką osadzenia. d.3 O zbliżonych parametrach : Okucia z zaczepem antywyważeniowym. Termookapnik z poszerzoną komorą ułatwiającą odpływ wody, oraz okapnik ochronny aluminiowy na skrzydło i ramę. Szyby dwukomorowe zespolone o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,7W/m2K PARTER rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z klamkami <pom.13> 1.50*1.10*2 <pom.12> 0.90*1.10*2 A (suma częściowa)	m ²		
	PIĘTRO uchylno-rozwieranych jednodzielnych z klamkami <pom. 22>1.20*1.50 <pom. 22>1.50*1.50 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	3.30 1.98 5.28 1.80 2.25	
			RAZEM	9.33
8	Montaż okien aluminiowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z naswietleniem stałym w 1/3 wysokości z klamkami z obróbką osadzenia. d.3 O zbliżonych parametrach : Okucia z zaczepem antywyważeniowym. Termookapnik z poszerzoną komorą ułatwiającą odpływ wody, oraz okapnik ochronny aluminiowy na skrzydło i ramę. Szyby dwukomorowe zespolone o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,7W/m2K PARTER 1.80*2.40*4 1.50*2.40*3 1.80*2.40*2	m ² m ² m ²	17.28 10.80 8.64	
			RAZEM	36.72

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.3	Montaż drzwi wejściowe zewnętrzne kpl z samozamykaczem i 2 zamkami na profilu aluminiowym przeszklone szybą jednokomorową z obróbką osadzenia 1.45*2.90	m ² m ²	 4.20	
			RAZEM	4.20
10 d.3	Wymiana podokienników zewnętrznych na aluminiowych msc wymienianych okien 15	szt. szt.	 15.00	
			RAZEM	15.00
11 d.3	Wymiana podokienników wewnętrznych na prefabrykowane pcv w msc wymienianych okien 15	szt. szt.	 15.00	
			RAZEM	15.00
4 ROBOTY MALARSKIE WYKOŃCZENIOWE I UZUPEŁNIAJĄCE				
12 d.4	UZUPEŁNIENIE MALOWANIA ELEWACJI I OŚCIEŻY w msc wymienianej stolarki Z DOPASOWANIEM DO ISTNIEJĄCEJ KOLORYSTYKI PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM (1.45+2.90*2)*0.25 (1.80+2.40*2)*0.25*4 (1.50+2.40*2)*0.25*3 (1.80+2.40*2)*0.25*2 (1.50+1.10*2)*0.25*2 (0.90+1.10*2)*0.25*2 (1.20+1.50*2)*0.25 (1.50+1.50*2)*0.25	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1.81 6.60 4.72 3.30 1.85 1.55 1.05 1.12	
			RAZEM	22.00
13 d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych - w miejscach wymienionej stolarki płyt sufitowych, oświetlenia - z dopasowaniem kolorystyki do istniejącej powierzchni lub uzgodnionej z kierownikiem placówki 35.00	m ² m ²	 35.00	
			RAZEM	35.00
5 UPRZĄTNIĘCIE TERENU PO REMONCIE				