

Przedmiar

Obiekt Remont dachu budynku KRUS w Brodnicy
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa Ul. Przykop 49a
 87-300 Brodnica
Inwestor Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 ul. Przykop 49a
 87-300 Brodnica



Paweł Modrakowski
ul. J. Piłsudskiego 67E, 87-500 Rypin
tel. 793 105 017, e-mail: bptima@wp.pl
NIP 892-140-43-28 Regon 34142 1660

mgr inż Paweł Modrakowski

Uprawnienia budowlane (bez ograniczeń)
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
nr ewidencyjny KUP/0417/PWOK/10

Remont dachu budynku KRUS w Brodnicy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty rozbiórkowe				
1		Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	48,000
2		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	59,000
3		Rozbiórka obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Gzyms 42,00*0,40 Ogniomur 20,00*0,50 Pas nadrynnowy 48,00*0,25	m2 m2 m2	16,800 10,000 12,000
		razem	m2	38,800
4		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	kpl	1,000
2 Roboty montażowe				
5		Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną	m2	227,000
6		Wykonywanie faset na styku ściana-podłoga o promieniu 5cm - gruntowanie podłoża pod fasetę	mb	33,000
7		Wykonywanie faset na styku ściana-podłoga o promieniu 5cm	mb	33,000
8		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m2	227,000
9		Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (2,40+0,60)*2 (1,60+0,50)*2*2 (1,20+0,60)*2 (0,80+0,60)*2 (0,50+0,50)*2	m m m m m	6,000 8,400 3,600 2,800 2,000
		razem	m	22,800
10		Obróbki włązów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (1,10+1,10)*2	m m	4,400 4,400
11		Obróbki murów ogniowych na styku z dachem pasem papy termozgrzewalnej	m	20,000
12		Obróbki gzymsu, pasa nadrynnowego, czapek kominowych z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej 20,00*1,30	m2 m2	26,000 26,000
13		Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12,5cm z blachy stalowej powlekanej	m	48,000
14		Montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej rur spustowych prostokątnych w rozwinięciu 35cm	m	59,000
15		Montaż zwieńczenia muru ogniowego z płyt OSB gr. 22mm 20,00*0,40	m2 m2	8,000 8,000
16		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm Ogniomur 20,00*0,50	m2 m2	10,000 10,000

Remont dachu budynku KRUS w Brodnicy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Gzyms 42,00*0,40	m2	16,800
		razem	m2	16,800
18		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10m	kolumnę	8,000
3 Instalacja odgromowa				
19		Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim drewnianym krytym papą 105,00/2,50	szt	42,000
		razem	szt	42,000
20		Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej z pręta o średnicy 8mm na dachu płaskim	m	105,000
21		Wymiana złączy instalacji odgromowych przykręcanych do rynny na dachu	szt	4,000
22		Wymiana złączy instalacji odgromowych naprężających na dachu	szt	9,000

mgr inż. Dawet Makrakowski
 Uprawnienia budowlane (nieograniczone)
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
 nr ewidencyjny KUP/0117/PWOK/10