

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEMIAŁ ROBÓT)

NAZWA

INWESTYCJI:

„MALOWANIE POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH BUDYNKU
SIEDZIBY KRUS W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, AL.
WOLNOŚCI 16 , 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA”

BRANŻA:

BUDOWLANA

INWESTOR:

"KRUS" Oddział Regionalny w Krakowie
ul. Bratysławska 1A

OPRACOWAŁ:

FHU KOSZTBUD
33-100 TARNÓW
UL. PADEREWSKIEGO 6

Firma Handlowo-Ustugowa
"KOSZTBUD"
Krzysztof Kubik
33-100 Tarnów, ul. Paderewskiego 6
tel./fax 014-636-46-53, kom. 0604 068313
NIP: 271.113.05-89

Tarnów, wrzesień 2022 r.

**„MALOWANIE POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH BUDYNKU SIEDZIBY KRUS W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, AL. WOLNOŚCI 16 ,
33-200 DĄBROWA TARNOWSKA”**

Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Ofertowy:

Rob = R

Mat = M+Mp

Spr = S

Kp = (Rob+Spr) * 0%

Z = (Rob+Spr+Kp) * 0%

Razem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A

VAT = (Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A) * 0%

Ogółem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A+VAT

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: KRUS Dąbrowa Tarnowska malowanie pomieszczeń ofert

WX Tabela elementów scalonych

wyk.dn: 2022-09-08 str. 1

Nr	Nazwa	Razem
1	POMIESZCZENIA BIUROWE Razem część: 1	
2	MALOWANIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ Razem część: 2	
3	KLATKA SCHODOWA Razem część: 3	
	Razem kosztorys	

„MALOWANIE POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH BUDYNKU SIEDZIBY KRUS W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, AL. WOLNOŚCI 16 , 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA”

Zamówienie:
Lokalizacja: „MALOWANIE POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH BUDYNKU SIEDZIBY KRUS W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, AL. WOLNOŚCI 16 , 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA”
Zamawiający: "KRUS" Oddział Regionalny w Krakowie ul. Bartysławska 1A
Data przedmiaru: 2022-09-08
Identyfikator kosztorysu: KRUS Dąbrowa Tarnowska malowanie pomieszczeń ofert

WK Karta tytułowa

wyk.dn: 2022-09-08 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2	45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
3	45262000-1	Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
4	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
5	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
6	45431000-7	Kładzenie płytek
7	45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
8	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
9	45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących

„MALOWANIE POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH BUDYNKU SIEDZIBY KRUS W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, AL. WOLNOŚCI 16, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA”

Identyfikator kosztorysu: KRUS Dąbrowa Tarnowska malowanie pomieszczeń ofert

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2022-09-08 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	POMIESZCZENIA BIUROWE		
1	0 0-0 Kalk. indyw. Wyniesienie wraz z ponownym ustawieniem mebli biurowych [RMS=2] 1	kpl	1,00
			1,00
2	KNNR 9 501-6 Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem (12 szt. do ponownego montażu)	szt	51,00
3	KNNR 9 0-0 Kalk.ind. Demontaż i ponowny montaż tablic, gablot informacyjnych [RMS=2]	kpl	1,00
4	KNR 2-02 WACETOB 1038-1 Analogia. Demontaż istniejących żaluzji wewnętrznych pionowych (do ponownego montażu) [RMS=2] 21,50	m2	21,50
5	KNR 2-02 WACETOB 1038-1 Analogia. Demontaż istniejących żaluzji wewnętrznych pionowych 9,4	m2	9,40
6	KNR 2-02 925-1 Zabezpieczenie, hydrantów, kaloryferów, klimatyzatorów, okien i drzwi folią malarską 69,03+21	m2	90,03
7	KNR 4-04 504-3 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	10,86
8	KNR 4-04 504-7 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych (biuro+pom. socjalne) 9,3+4,68	m2	13,98
9	KNR 4-04 504-6 Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych 14,81+21,32+18,87+10,86+17,33	m2	83,19
10	KNR 4-04 504-7 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych (sala obsługi) 20,91+6,57	m2	27,48
11	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 10,86	m2	10,86
12	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych - posadzki 10,86	m2	10,86
13	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-5 Posadzki jednobarwne z płytek gresowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 - płytki antypoślizgowe (kolor wg ustaleń z inwestorem) 10,86	m2	10,86
14	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-3 Cokoliki z płytek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 8,57	m	8,57
15	KNR 2-02 1113-1 Posadzki z wykładzin dywanowych (kolor do ustalenia z inwestorem) 83,19	m2	83,19
16	KNR 2-02 1113-6 Listwy przyściennie dywanowe 72,50	m	72,50
17	KNNR 2 1205-9 Posadzka z paneli podłogowych winylowych - kolor wg. ustaleń z inwestorem (sala obsługi, biuro+pom. socjalne) 27,48+13,98	m2	41,46

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
18	KNR 2-02 1113-6 Listwy przyściennie PCV panelowe	m	27,59
	27,59		
19	KNR 2-02 WACETOB 1510-1 Analogia. Dwukrotne malowanie ścian pokrytych farbą strukturalną bez gruntowania (korytarze - kolor farb wg ustaleń z inwestorem)	m2	61,57
	61,57		
	31,73+29,84		
20	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2	305,18
	49,88		
	54,66-1,80-2,98		
	44,95		
	52,33-2,25-3,33-1,80		
	30,73		
	35,50-1,8-2,97		
	23,26		
	18,19+5,07		
	48,76		
	53,94-3,42-1,76		
	48,39		
	55,49-3,7-3,4		
	46,13		
	50,28-1,8-2,35		
	13,08		
	14,88-1,8		
21	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2	124,49
	124,49		
	13,67+10,65+17,33+10,86+4,68+9,30+18,87+21,32+17,81		
22	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych - ściany i sufity	m2	429,67
	429,67		
	305,18+124,49		
23	KNR 2-02 WACETOB 1510-1 Dwukrotne malowanie tynków gładkich bez gruntowania farbą lateksową odporna na ścieranie - ściany	m2	429,67
	429,67		
24	KNR 2-02 WACETOB 1510-1 Dwukrotne malowanie tynków gładkich bez gruntowania farba emulsyjna - sufity	m2	98,30
	98,30		
25	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pod lamperię	m2	11,36
	11,36		
	7,1*1,6		
26	KNNR 2 1402-4 Malowanie ścian z podłoża gipsowych farbą olejną dwukrotnie - lamperia wys. 1,6 m	m2	11,36
	11,36		
27	KNR 2-02 WACETOB 1038-1 Analogia. Montaż nowych żaluzji wewnętrznych pionowych ((kolor wg ustaleń z inwestorem)	m2	9,40
	9,40		
	9,4		
28	KNR 5-08 514-5 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych zwykłych w obudowie z blachy stalowej - oprawy świetłokowe z demontażu	szt	12,00
29	KNR 5-08 514-8 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu - oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED 60x60 cm	szt	12,00
30	KNR 5-08 514-5 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu - oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED 120x30cm natynkowa	szt	39,00
31	KNR 13-21 301-5 Pomiar natężenia oświetlenia - każdy z kpl.pomiarów dokonywany na stanowisku	kpl	51,00
32	KNR 4-04 1107-1 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym oraz utylizacją	t	0,26
33	KNR 4-04 1107-4 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km [RMS=10]	t	0,26
2	MALOWANIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ	m2	1,14
34	KNNR 3 WACETOB 1008-1 Analogia. Oczyszczenie stolarki z popękanej i złuszczonej się warstwy farby - 30% całości powierzchni	m2	1,14
	3,8*0,3		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
35	KNR 4-01 816-5 Analogia. Uzupelnienie i uszczelnienie ubytków stolarki drewnianej - szpachlowanie drewna wraz z przygotowaniem podłoża pod malowanie 30% całości powierzchni 3,8*0,3	m2	1,14
36	KNR 4-01 1209-10 Malowanie półmatową emalią akrylową stolarki uprzednio malowanej drzwianej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne 3,80	m2	3,80
3 KLATKA SCHODOWA			
37	KNR 2-02 WACETOB 1038-1 Analogia. Demontaż istniejących żaluzji wewnętrznych pionowych 3,6	m2	3,60
38	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie poglóg folią malarską. 44,66	m2	44,66
39	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie płytek ściennych do wys. 2m folią malarską. 28,69	m2	28,69
40	KNR 2-02 925-1 Zabezpieczenie oświetlenia, kaloryferów, okien i drzwi folią malarską 26,88	m2	26,88
41	KNR 2-02 WACETOB 1510-1 Analogia. Dwukrotne malowanie ścian pokrytych farbą strukturalną bez gruntowania - ściany (kolor farb wg ustaleń z inwestorem) 65,52-2,88-11,30	m2	51,34
42	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 53,40	m2	53,40
43	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity 44,9	m2	44,90
44	Uzupelnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych - ściany i sufity 53,40+44,90	m2	98,30
45	KNR 2-02 WACETOB 1510-1 Dwukrotne malowanie tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufity 98,30	m2	98,30
46	KNR 7-12 101-2 Czyszczenie przez szczołkowanie ręczne od stanu B do 3-go stopnia czystości konstrukcji kratowych - czyszczenie barierki 32,63	m2	32,63
47	KNR 7-12 105-2 Odłuszczenie konstrukcji kratowych 32,63	m2	32,63
48	KNR 7-12 201-2 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania miniowe) konstrukcji kratowych [S=0] 32,63	m2	32,63
49	KNR 7-12 209-2 Malowanie pędzlem (farby nawierzchniowe i emalie olejne) konstrukcji kratowych dwukrotne [RMS=2] 32,63	m2	32,63

„MALOWANIE POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH BUDYNKU SIEDZIBY KRUS W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, AL. WOLNOŚCI 16, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA”

Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: KRUS Dąbrowa Tarnowska malowanie pomieszczeń ofert

wyk.dn: 2022-09-08 str. 1

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny						
Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	63	Elektromonterzy -gr.III	r-g	27,5400	0,00	0,00
2	64	Elektromonterzy -gr.IV	r-g	77,0100	0,00	0,00
3	73	Elektromonterzy -gr.III	r-g	35,9700	0,00	0,00
4	122	Malarze -gr.II	r-g	13,5459	0,00	0,00
5	382	Posadzkarze -gr.II	r-g	1,1946	0,00	0,00
6	383	Posadzkarze -gr.III	r-g	64,6189	0,00	0,00
7	391	Robotnicy budowliani -gr.I	r-g	148,2632	0,00	0,00
8	463	Tynkarze -gr.III	r-g	24,5628	0,00	0,00
9	999	Robotnicy	r-g	228,9060	0,00	0,00
Razem kosztorys						621,6114

„MALOWANIE POMIĘSZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH BUDYNKU SIEDZIBY KRUS W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, AL. WOLNOŚCI 16 , 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA”

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: KRUS Dąbrowa Tarnowska malowanie pomieszczeń ofert

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów

wyk.dn: 2022-09-08 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	1050000	Benzyna do ekstrakcji	dm3	4,0461	0,00	0,00
2	1050100	Benzyna do lakierów	dm3	0,1444	0,00	0,00
3		Demontaż i ponowny montaż tablic, gablot informacyjnych	kpl	2,0000	0,00	0,00
4	1513299	Farba emulsyjna	dm3	56,8370	0,00	0,00
5	1513200	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchn.wewn.	dm3	43,9333	0,00	0,00
6		Farba ftal.do grunt.przeciwrzewna miniowa 30%	dm3	3,3935	0,00	0,00
7	1513900	Farba lateksowa	dm3	124,2176	0,00	0,00
8	1510097	Farba nawierzchniowa	dm3	0,3078	0,00	0,00
9		Farba nawierzchniowa do metalu	dm3	8,4838	0,00	0,00
10	1512197	Farba olejna	dm3	4,6008	0,00	0,00
11	1560390	Folia malarska	m2	44,8116	0,00	0,00
12		Folia malarska do zabezpieczenia	m2	74,0835	0,00	0,00
13		Listwy przyściennne dywanowe	m	77,5750	0,00	0,00
14		Listwy przyściennne PCV panelowe	m	28,6936	0,00	0,00
15	1530101	Mydło techniczne maziste,szare 65%	kg	11,6154	0,00	0,00
16		Oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED 120x30cm natynkowa	szt	39,0000	0,00	0,00
17		Oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED 60x60 cm	szt	12,0000	0,00	0,00
18		Panele winylowe	m2	45,6060	0,00	0,00
19	3920099	Papier ścierny	ark	1,8620	0,00	0,00
20	3920098	Papier ścierny	m2	0,0456	0,00	0,00
21	1602003	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	m3	0,5280	0,00	0,00
22		Płytki gresowe 30x30 antypoślizgowe	m2	1,3284	0,00	0,00
23		Płytki gresowe 30x30 antypoślizgowe	m	11,0772	0,00	0,00
24		Preparat gruntujący	dm3	116,1534	0,00	0,00
25	1552329	Preparat gruntujący	dm3	2,4992	0,00	0,00
26	1552327	Preparat gruntujący	dm3	2,2806	0,00	0,00
27	1530999	Rozpuszczalnik do farb	dm3	0,8810	0,00	0,00
28		Szpachlówka do drewna	dm3	0,1140	0,00	0,00
29	1513000	Szpachlówka do drewna biała	dm3	0,1406	0,00	0,00
30		Utylizacja na wyspisku	m3	0,2600	0,00	0,00
31	1720200	Wapno suchogazzone	t	0,4647	0,00	0,00
32		Wykładzina podłogowa dywanowa	m	92,5073	0,00	0,00
33		Zaprawa- sucha mieszanka	kg	84,7080	0,00	0,00
34		Zaprawa klej.sucha do płyt ceram.	kg	78,4092	0,00	0,00
35	202009	Zaprawa klejąca /sucha mieszanka/	kg	5,5705	0,00	0,00
36	1554298	Zaprawa spoinująca - sucha mieszanka	kg	3,6178	0,00	0,00
37		Żaluzje pionowe na napęd ręczny z linką kompletne	m2	9,4000	0,00	0,00
Razem kosztorys						0,00

„MALOWANIE POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH BUDYNKU SIEDZIBY KRUS W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, AL. WOLNOŚCI 16, 33-200
DĄBROWA TARNOWSKA”

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: KRUS Dąbrowa Tarnowska malowanie pomieszczeń ofert

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu

wyk.dn: 2022-09-08 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,3094	0,00	0,00
2	99998	Środek transportowy (1)	m-g	0,9726	0,00	0,00
3	39000	Środek transportowy (1)	m-g	1,5298	0,00	0,00
4	34310	Wyciąg	m-g	0,8916	0,00	0,00
5	34000	Wyciąg	m-g	0,5788	0,00	0,00
Razem kosztorys				4,2622		0,00

