

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Element	WC Parter		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż urządzeń sanitarnych i osprzętu	kpl	10,00
1.2	KNR BC 2/207/5 analogia	Ręczne skucie płytek ściennych	m2	18,50
1.3	KNR BC 2/207/5 analogia	Ręczne skucie płytek podłogowych	m2	4,70
1.4	ZKNR C 1/301/1	Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoż	m2	23,20
1.5	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe - demontaż	m2	2,00
1.6	KNNR 2/1104/4	Skrzydła drzwiowe - demontaż	m2	2,00
1.7	KNR 12/1121/1	Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek	m2	23,20
1.8	DC 19/101/1	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne	m2	23,20
1.9	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	2,00
1.10	KNKRB 2/1002/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m2	2,00
1.11	TZKNBK 12/201 /20 analogia	Montaż sztyldów i klamek	szt	1,00
1.12	KNNRW 2/805/1	Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, podłoga	m2	4,70
1.13	KNNRW 2/805/1	Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany	m2	18,50
1.14	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra	kpl	1,00
1.15	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż umywalki	kpl	1,00
1.16	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż baterii	kpl	1,00
1.17	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż podgrzewacza	kpl	1,00
1.18	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego (lampa LED 60x60, 40W, wyłącznik, dwa gniazda hermetyczne)	kpl	1,00
1.19	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż sedesu	kpl	1,00
1.20	Kalkulacja własna	Montaż wyposażenia	kpl	7,00
1.21	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1*km + utylizacja	m3	2,90
1.22	KNKRB 2/1402/3	Malowanie podłogi i płyt gipsowych malowanie podłogi gipsowych farba emulsyjna dwukrotne	m2	4,70
1.23	Kalkulacja własna	Montaż zaworów kątowych	szt	5,00
1.24	Kalkulacja własna	Montaż wężyków	szt	5,00