
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: MALOWANIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: KRUS W SIERPCU

NAZWA INWESTORA: KRUS SIERPC

DATA OPRACOWANIA: 11.05.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1		Kuchnia+wejście			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		46	m2	46,00	
				RAZEM	46,00
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		46	m2	46,00	
				RAZEM	46,00
3 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		46	m2	46,00	
				RAZEM	46,00
2		WC			
4 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		22 + 5	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
5 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - sufit	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
6 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami- ściany	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
7 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		22 + 5	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
3		Korytarz			
8 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		34	m2	34,00	
				RAZEM	34,00
9 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		34	m2	34,00	
				RAZEM	34,00
10 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		34	m2	34,00	
				RAZEM	34,00
4		Pokój nr 6			
11 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		58	m2	58,00	
				RAZEM	58,00
12 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		58	m2	58,00	
				RAZEM	58,00
13 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		58	m2	58,00	
				RAZEM	58,00
5		Pokój nr 7			
14 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
15 d.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
16 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
6		Pokój nr 8			
17 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		58	m2	58,00	
				RAZEM	58,00
18 d.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		58	m2	58,00	
				RAZEM	58,00
19 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		58	m2	58,00	
				RAZEM	58,00
7		Pokój 9			
20 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		50 + 15	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
21 d.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - sufit	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
22 d.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami- ściany	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
23 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		15 + 50	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
8		Pokój 10			
24 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		50 + 15	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
25 d.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - sufit	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
26 d.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami- ściany	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
27 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		15 + 50	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
9		Pokój lekarski			
28 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		50 + 15	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
29 d.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - sufit	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
30 d.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami- ściany	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
31 d.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		15 + 50	m2	65,00	
				RAZEM	65,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10		Klatka schodowa cała			
32 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		77 + 25	m2	102,00	
				RAZEM	102,00
33 d.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - sufit	m2		
		25	m2	25,00	
				RAZEM	25,00
34 d.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - sufit	m2		
		77	m2	77,00	
				RAZEM	77,00
35 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych - wsp. 1,15R (klatka schodowa)	m2		
		77 + 25	m2	102,00	
				RAZEM	102,00