

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zadanie Remontowe nr 2 Remont dachu  
ADRES INWESTYCJI : 85-092 Bydgoszcz, ul. L. Wyczółowskiego 22  
INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddział Regionalny w Bydgoszczy  
ADRES INWESTORA : 85-092 Bydgoszcz, ul. L. Wyczółowskiego 22  
: Roboty remontowe i renowacyjne. Roboty blacharsko-dekarskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A. Cieśla  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : A. Cieśla

DATA OPRACOWANIA : 06 października 2022r

ANTONI CIEŚLA :

PODPIS :

Data opracowania  
06 października 2022r

Data zatwierdzenia

mgr inż. ANTONI CIEŚLA  
Upr. bud. nr 1210/132/1  
85-540 BYDGOSZCZ  
ul. Średnia 62

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont ścian</b>					
1	KNR 0-23 d.1 2611-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie tynku zewnętrznego. Ściany attyki, kominów, maszynowni $p1=100,00 \times 0,5=50,00m^2$ $p2=(6,00 \times 2+8,00) \times 2,40=48,00m^2$ $p=(50,00+48,00)=98,00m^2$ 98,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	98.000	
				RAZEM	98.000
2	KNR 0-23 d.1 2611-02 analogia	Jednokrotne gruntowanie emulsją $p=98,00m^2$ 98,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	98.000	
				RAZEM	98.000
3	KNR-W 2-02 d.1 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową $p=98,00m^2$ 98,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	98.000	
				RAZEM	98.000
4	d.1 kalk. własna	Ściany attyki, kominów, maszynowni Gruntowanie ścian $p=98,00m^2$ 98,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	98.000	
				RAZEM	98.000
5	d.1 kalk. własna	Ściany attyki, kominów, maszynowni Malowanie ścian farbą silikonową $p=98,00m^2$ 98,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	98.000	
				RAZEM	98.000
6	KNR 4-01 d.1 1213-01 analogia	Wyrzutnia dachowa, drzwi metalowa maszynowni. Dwukrotne lakierowanie powierzchni metalowych gładkich. Krotność 2. $p=10mm^2$ 10,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 4-01 d.1 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie iglic i masztu anteny. $l=15,00m$ 15,00	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 4-01 d.1 1212-55 analogia	Dwukrotne malowanie farbą klamer wyjścia na dach maszynowni. $n=15szt$ 15	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną budek lęgowych - pow.do 0.52 m2. $n=6szt$ 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	d.1 kalk. własna	Roboty uzupełniające. Wymiana iglic, malowanie drabiny, wyrzutni dachowej, drzwi. $n=1kpl$ 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>Remont pokrycia dachowego</b>					
11	KNR-W 2-02 d.20504-01 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową, z wywinięciem papy 20cm na elementy pionowe. Pokrycie na istniejącym podłożu z papy. Usunąć z nakładów rozwtór asfaltowy do gruntowania. $p=10,50 \times 24,50 \times 1,20=312,00m^2$ 312,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	312.000	
				RAZEM	312.000
12	d.2 kalk. własna	Wymiana obróbek blacharskich - listwa obwodowa attyk i kominów $p=(10,50+24,50+1,60 \times 7+0,40 \times 7) \times 2 \times 0,12=50,00 \times 2 \times 0,12=12,00m^2$ 12,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 4-01 d.20533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej $p=(10,50+24,50+1,60 \times 7+0,40 \times 7) \times 2 \times 0,12=50,00 \times 2 \times 0,12=12,00m^2$ 12,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000