

PRZEDMIAR ROBÓT

Roboty budowlane pod nazwą: „Malowanie pomieszczeń wraz z wymianą drzwi w pomieszczeniach biurowych Placówki Terenowej KRUS w Ropczycach”.

Malowanie pomieszczeń biurowych:

Malowanie pomieszczeń (poczekalni dla Petentów):

- demontaż paneli ściennych PCV – 130 m²;
- utylizacja paneli ściennych PCV;
- szpachlowanie po demontażu i montażu drzwi wewnętrznych – 9 drzwi;
- gruntowanie ścian – 130 m² – grunt Greinplast;
- szpachlowanie i gipsowanie ścian holu – 130 m² – gips Knauf Sitroc;
- poprawa ubytków szpachlowo – gipsowych na sufitach;
- gruntowanie i malowanie sufitów i ścian pow. 1,5 m na kolor biały -125 m² – CAPAROL system plus;
- nałożenie podkładu i farby strukturalnej w odcieniach zieleni od posadzki do wysokości 1,5 m – 75 m² – podkład – Decoventi Quarco, farba struktura – Decoverti Sundeco Silver + ½ porcji brokatu;
- demontaż świetlików z poliuretanu;
- zakup i montaż stelażu i płyt gipsowo- kartonowych wraz z gipsowaniem – 6 m²;
- utylizacja demontowanych świetlików;
- malowanie kraty stalowej - farba olejna śnieżka;
- zakup i montaż: 2 krater wentylacyjnych, 2 krater drzwiowych, 2 gniazdek, 2 włączników;
- zakup i montaż 1 wentylatora elektrycznego, włącznika z okablowaniem;
- filia, taśmy, akryl, papier podłogowy do zabezpieczenia miejsca robót;
- porządkowanie miejsca remontu.

Wymiana drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych:

Zakup, demontaż i montaż 9 szt. drzwi wewnętrznych: ERKADO FREZJA 4, biały GREKO z ościeżnicami regulowanymi i klamkami z zamkiem wraz z montażem istniejących zamków elektronicznych w 3 drzwiach:

- 80" ze ścianą 11 cm – szt. 4;
- 80" ze ścianą 12 cm – szt. 1;
- 90" ze ścianą 11 cm – szt. 2;
- 70" ze ścianą 11 cm – szt. 1;
- 70" ze ścianą 17 cm – szt. 1;
- utylizacja zdemontowanych drzwi;
- uporządkowanie miejsca remontu.