
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: MALOWANIE POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: KRUS W SIERPCU

NAZWA INWESTORA: KRUS SIERPC

DATA OPRACOWANIA: 11.05.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1		Wiatrołap			
1 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
5 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
2		WC			
6 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		8,6 + 4,5	m2	13,10	
				RAZEM	13,10
7 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - sufit	m2		
		4,5	m2	4,50	
				RAZEM	4,50
8 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami- ściany	m2		
		8,6	m2	8,60	
				RAZEM	8,60
9 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		4,5 + 8,6	m2	13,10	
				RAZEM	13,10
3		Poczekalnia			
10 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
11 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
12 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
4		Pokój nr 2			
13 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
14 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
15 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Pokój nr 3			
16 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
17 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
18 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
6		Biuro obsługi 1			
19 d.6	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
20 d.6	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
21 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		45	m2	45,00	
				RAZEM	45,00
22 d.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		45	m2	45,00	
				RAZEM	45,00
23 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		45	m2	45,00	
				RAZEM	45,00
24 d.6	kalkulacja własna	Demontaż obudowy grzejników i odbojnic ścian	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
25 d.6	kalkulacja własna	Przełożenie punktów elektrycznych przy grzejnikach	szt		
		9	szt	9,00	
				RAZEM	9,00
26 d.6	kalkulacja własna	Przełożenie punktów elektrycznych w słupie	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
27 d.6	kalkulacja własna	Uzupełnienie kasetonów	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.6	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
7		Biuro obsługi 2			
29 d.7	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
30 d.7	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
31 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
33 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
34 d.7	kalkulacja własna	Demontaż obudowy grzejników i odbojnic ścian	m2		
		2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
35 d.7	kalkulacja własna	Przełożenie punktów elektrycznych przy grzejnikach	szt		
		9	szt	9,00	
				RAZEM	9,00
8		Zabudowa otworu okiennego			
36 d.8	KNR 2-02 2004-04 analogia	Zabudowa otworu okiennego płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych obustronnie 100-02	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
37 d.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		6,0 * 2	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
38 d.8	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00