

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys Inwestorski</b>		
1	Element	<b>Remont łazienki męskiej - V piętro</b>		
1.1	KNR 401/819/15 analogia	Skucie istniejących płytek podłogowych i ściennych wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki	m2	14,50
1.2	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1`cm, na ścianach lub podłogach	m2	15,50
1.3	KNR 402/235/8 analogia	Demontaż ustępu typu kompakt	kpl	1,00
1.4	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2,00
1.5	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	2,00
1.6	KNR 402/144/2 analogia	Demontaż dozowników mydła oraz dystrybutora ręczników papierowych	szt	4,00
1.7	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja elementów z rozbiórki	kpl	1,00
1.8	ZKNR C 2/101/5 analogia	Przygotowanie podłoża - przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ściennych i podłogowych	m2	14,50
1.9	KNR 202/1104/5 analogia	Posadzki i ściany łazienki	m2	14,50
1.10	KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20`cm, cokolik 10`cm, metoda kombinowana	m	6,47
1.11	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Dulux Easycare lub równoważną	m2	23,36
1.12	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1,00
1.13	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem	szt	2,00
1.14	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15`mm	szt	2,00
1.15	DC 20/323/5	Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni do 1 m2	szt	2,00
2	Element	<b>Remont łazienki damskiej - V piętro</b>		
2.1	KNR 401/819/15 analogia	Skucie istniejących płytek podłogowych i ściennych wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki	m2	22,84
2.2	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1`cm, na ścianach lub podłogach	m2	22,84
2.3	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2,00
2.4	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	2,00
2.5	KNR 402/235/8 analogia	Demontaż ustępu typu kompakt	kpl	2,00
2.6	KNR 402/235/8 analogia	Demontaż pisuaru	kpl	1,00
2.7	Kalkulacja indywidualna	Przeróbki istniejących podejść kanalizacyjnych i wodociągowych do pisuaru i kompaktu według uzgodnień z Zamawiającym	kpl	1,00
2.8	KNR 14/2010/1 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101	m2	4,00
2.9	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1`cm, na ścianach lub podłogach	m2	22,84
2.10	ZKNR C 2/101/5 analogia	Przygotowanie podłoża - przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ściennych i podłogowych	m2	22,84
2.11	KNR 202/1104/5	Posadzki i ściany łazienki	m2	22,84
2.12	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Dulux Easycare lub równoważną	m2	6,734
2.13	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	2,00
2.14	DC 20/323/5	Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni do 1 m2	szt	2,00
3	Element	<b>Wymiana płytek i roboty malarskie w przedsionku łazienek</b>		
3.1				
3.2	KNR 401/819/15 analogia	Skucie istniejących płytek podłogowych i ściennych wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki	m2	3,37
3.3	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1`cm, na ścianach lub podłogach	m2	3,37
3.4	ZKNR C 2/101/5 analogia	Przygotowanie podłoża - przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ściennych i podłogowych	m2	3,37
3.5	KNR 202/1104/5	Posadzki i ściany łazienki	m2	2,97
3.6	KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20`cm, cokolik 10`cm, metoda kombinowana	m	4,00
3.7	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Dulux Easycare lub równoważną	m2	20,166
4	Element	<b>WC dla osób niepełnosprawnych - Parter</b>		
4.1	KNR 401/819/15 analogia	Skucie istniejących płytek podłogowych i ściennych wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki	m2	18,20
4.2	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1`cm, na ścianach lub podłogach	m2	18,20
4.3	KNR 402/235/8 analogia	Demontaż ustępu typu kompakt	kpl	1,00
4.4	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.5	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1,00
4.6	KNR 402/144/2 analogia	Demontaż dozowników mydła oraz dystrynutora ręczników papierowych	szt	2,00
4.7	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja elementów z rozbiórki	kpl	1,00
4.8	Kalkulacja indywidualna	Przeróbki istniejących podejść kanalizacyjnych i wodociągowych do pisuaru i kompaktu według uzgodnień z Zamawiającym	kpl	1,00
4.9	KNR 202/1016/1 (1) analogia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych Porta lub równoważne	szt	1,00
4.10	ZKNR C 2/101/5 analogia	Przygotowanie podłoża - przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ściennych i podłogowych	m2	18,20
4.11	KNR 202/1104/5	Posadzki i ściany łazienki	m2	18,20
4.12	KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20`cm, cokolik 10`cm, metoda kombinowana	m	3,70
4.13	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Dulux Easycare lub równoważną	m2	27,00
4.14	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1,00
4.15	KNR 215/221/1 analogia	Umywalka pojedyncza porcelanowa dla osób niepełnosprawnych	szt	1,00
4.16	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15`mm	szt	1,00
4.17	DC 20/323/5	Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni do 1 m2	szt	1,00
4.18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pochwyty dla osób niepełnosprawnych	kpl	1,00
4.19	Kalkulacja indywidualna	Demontaż sufitu Thermatex	m2	3,40
4.20	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż sufitu Thermatex	m2	3,40
5	Element	<b>WC Parter</b>		
5.1	KNR 401/819/15 analogia	Skucie istniejących płytek podłogowych i ściennych wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki	m2	29,70
5.2	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1`cm, na ścianach lub podłogach	m2	29,70
5.3	KNR 402/235/8 analogia	Demontaż ustępu typu kompakt	kpl	1,00
5.4	KNR 402/235/8 analogia	Demontaż pisuaru	kpl	1,00
5.5	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00
5.6	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1,00
5.7	KNR 402/144/2 analogia	Demontaż dozowników mydła oraz dystrynutora ręczników papierowych	szt	2,00
5.8	TZKNBK 12/401 /41 analogia	Wymiana i naprawa różnych elem. stolarki budowlanej ostrożny demontaż ościeżnic drewnianych, okiennych i drzwiowych z przeznaczeniem ich do ponownego wbudowania o powierzchni do 2.0 m2 (poz 97)	m2	3,78
5.9	KNRW 401/346/ 3 analogia	Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły	m2	4,50
5.10	Kalkulacja indywidualna	Przeróbki istniejących podejść kanalizacyjnych i wodociągowych do pisuaru i kompaktu według uzgodnień z Zamawiającym	kpl	1,00
5.11	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja elementów z rozbiórki	kpl	1,00
5.12	ZKNR C 2/101/5 analogia	Przygotowanie podłoża - przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ściennych i podłogowych	m2	29,70
5.13	KNR 202/1104/5	Posadzki i ściany łazienki	m2	29,70
5.14	KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20`cm, cokolik 10`cm, metoda kombinowana	m	9,00
5.15	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Dulux Easycare lub równoważną	m2	15,00
5.16	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1,00
5.17	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem	szt	1,00
5.18	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15`mm	szt	1,00
5.19	DC 20/323/5	Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni do 1 m2	szt	1,00
5.20	Kalkulacja indywidualna	Demontaż sufitu Thermatex	m2	5,50
5.21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż syfitu Thermatex	m2	5,50