



Kraków, dnia 7 listopada 2022 r.

Nasz znak: 0700-OP.2300.196.2022

Do Wykonawców

Dot. postępowania o udzielenie zamówieniu publicznego na zakup i montaż nowych klimatyzatorów.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 03.11.2022 r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1) Jakie dokumenty należy złożyć razem z ofertą?  
Ad. 1 – Formularz oferty wg. Załącznika nr 2 do ogłoszenia.
- 2) Czy w cenie oferty należy ująć koszt przeglądów okresowych? Jeśli tak ile razy w roku należy je wykonywać?  
Ad. 2 – Nie.
- 3) Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń.  
Ad. 3 - Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia rzutów pomieszczeń.
- 4) Czy można wykorzystać istniejącą instalację chłodniczą i skroplin klimatyzatora, który należy zdemontować ?  
Ad. 4 - Należy wykonać nową instalację.
- 5) Czy można wykorzystać istniejącą instalację elektryczną klimatyzatora który należy zdemontować ?  
Ad. 5 - Należy wymienić instalację elektryczną.
- 6) Czy nowe jednostka zewnętrzna i wewnętrzna w pokoju nr 10 będzie montowana w tym samym miejscu co istniejące, które należy zdemontować?  
Ad. 6 – Tak.

- 7) Czy można wykorzystać istniejącą konstrukcję wsporczą klimatyzatora, które należy zdemontować?  
Ad. 7- Tak, w jeżeli będzie taka możliwości.
- 8) Proszę podać producenta oraz model klimatyzatora, który należy zdemontować.  
Ad. 8 - producent MDV.
- 9) Gdzie oraz na jakiej wysokości zamontowany jest klimatyzatora, który należy zdemontować?  
Ad. 9 - Na ścianie, wysokość 2,5 .
- 10) Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 8 klimatyzatorów?  
Ad. 10 - Na zewnątrz budynku, tak aby woda nie zaciekała po elewacji.
- 11) Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z 8 klimatyzatorów?  
Ad. 11 - Można odprowadzić grawitacyjnie.
- 12) Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego ? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z 8 pomieszczeń.  
Ad. 12 – Klimatyzatory będą zasilane z gniazdka elektrycznego.
- 13) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 8 klimatyzatorów  
Ad. 13 – orientacyjna długość jest podana w opisie przedmiotu zamówienia (tabelka).
- 14) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 8 klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).  
Ad. 14 – Zamawiający nie posiada dokładnych danych (orientacyjna odległość 3 - 8 m).
- 15) Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w bruzdach?  
Ad. 15 – Instalację należy poprowadzić w korytkach.
- 16) Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach?  
Ad. 16 - Instalację należy poprowadzić natynkowo w korytkach.
- 17) Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?  
Ad. 17 – Zamawiający nie posiada dokładnych informacji prawdopodobnie; ściany – cegła, sufit – beton.

18) Należy zamontować jednostki wewnętrzne ścienne?

Ad. 18 – TAK.

Zamawiający informuje, że nie przesuwa terminu złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.11.2022 r. do godz. do godz. 14<sup>00</sup>.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ODDZIAŁU  
  
mgr Michał Mrówka