
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU KRUS
ADRES INWESTYCJI: KRUS ZWOLEŃ
NAZWA INWESTORA: OR KRUS
ADRES INWESTORA: 03-808 Warszawa ul. Mińska 25

DATA OPRACOWANIA: 29.05.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1		KRUS Zwoleń R*1,1 - Praca w obiekcie czynnym			
1 d.1	kalkulacja własna	Wyniesienie i wniesienie mebli biurowych w związku z malowaniem pomieszczeń.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż wertikali w związku z malowaniem pomieszczeń.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	KNR 0-23 2612-08 analogia	Zabezpieczenie taśmą malarską korytek komputerowych, gniazdek, włączników, osłon na grzejniki	m		
		150	m	150,00	
				RAZEM	150,00
4 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		130	m2	130,00	
				RAZEM	130,00
5 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - przyjęto 20%	m2		
		540 * 0,2	m2	108,00	
				RAZEM	108,00
6 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		540	m2	540,00	
				RAZEM	540,00
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - sufity	m2		
		130	m2	130,00	
				RAZEM	130,00
8 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2		
		130	m2	130,00	
				RAZEM	130,00
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m2		
		410	m2	410,00	
				RAZEM	410,00
10 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2		
		410	m2	410,00	
				RAZEM	410,00