
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU KRUS
ADRES INWESTYCJI: KRUS ŻYRARDÓW
NAZWA INWESTORA: OR KRUS
ADRES INWESTORA: 03-808 Warszawa ul. Mińska 25

DATA OPRACOWANIA: 30.05.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1		KRUS Żyrardów			
1 d.1	kalkulacja własna	Wyniesienie i wniesienie mebli biurowych w związku z malowaniem pomieszczeń.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		492,7	m2	492,70	
				RAZEM	492,70
3 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 10% powierzchni ścian	m2		
		1229,59 * 0,10	m2	122,96	
				RAZEM	122,96
4 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2		
		1229,59	m2	1 229,59	
				RAZEM	1 229,59
5 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wertikali	m2		
	informacja	1,25 * 2,32	m2	2,90	
		1,5 * 2,32	m2	3,48	
		2,9 * 2,70	m2	7,83	
		3,0 * 2,70	m2	8,10	
		3,0 * 2,70	m2	8,10	
		1,95 * 2,75	m2	5,36	
	gabinet lekarski	3,2 * 2,15	m2	6,88	
		3,40 * 2,15	m2	7,31	
		2,85 * 1,19	m2	3,39	
				RAZEM	53,35