

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU KRUS  
ADRES INWESTYCJI: KRUS PRZASNYSZ  
NAZWA INWESTORA: OR KRUS  
ADRES INWESTORA: 03-808 Warszawa ul. Mińska 25

DATA OPRACOWANIA: 29.05.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR</b>					
<b>1</b>		<b>KRUS Przasnysz</b>			
1 d.1	KNR 2-02 1804-11 analogia	Demontaż ogrodzenia z siatki	m		
		3,85	m	3,85	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,85</b>
2 d.1	KNR 2-02 1808-02 analogai	Demontaż bram wjazdowych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
3 d.1	KNR 2-02 1808-02	Demontaż furtki szer. 1,20m	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
4 d.1	KNR 2-02 1218-04 analogia	Demontaż słupków ogrodzeniowych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
5 d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III - odkopanie cokołu ogrodzenia	m3		
		4,0 * 0,3 * 0,3 * 2	m3	0,72	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,72</b>
6 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - cokół ogrodzenia	m3		
		4,0 * 0,45 * 0,18	m3	0,32	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,32</b>
7 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
		0,32	m3	0,32	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,32</b>
8 d.1	KNR 2-02 1801-02	Dostawa i montaż podwaliny betonowej ogrodzenia	m		
		4	m	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
9 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m3		
		0,72	m3	0,72	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,72</b>
10 d.1	KNR 7-28 0103-07	Wykucie otworów o powierzchni do 0.05 m2 na śruby w fundamentach żelbetowych o głębokości do 40 cm	otw.		
		4 * 6	otw.	24,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,00</b>
11 d.1	KNR 7-28 0104-01	Osadzenie kotew Hilti na żywicę w gotowych otworach o głębokości do 40 cm - zestaw 4 śrub	zst.śr		
		6	zst.śr	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
12 d.1	KNR 2-02 1218-04 analogia	Dostawa i montaż słupków ogrodzeniowych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
13 d.1	KNR 2-02 1804-11 analogia	Dostawa i montaż ogrodzenia segmentowego panelowego wys. 1,50m	m		
		3,85	m	3,85	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,85</b>
14 d.1	KNR 2-02 1808-02	Dostawa i montaż bramy 3,70x1,60m	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
15 d.1	KNR 2-02 1808-02	Dostawa i montaż bramy 3,20x1,60m	kpl.		
		1	kpl.	1,00	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
16 d.1	KNR 2-02 1808-02	Dostawa i montaż furtki 1,20x1,60m	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	podest obudowany	1,4 * 2,0	m2	2,80	
	podest otwarty	1,81 * 2,18	m2	3,95	
	schody	(0,15 + 0,24) * 1,73 * 6	m2	4,05	
				RAZEM	10,80
18 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
		0,65	m3	0,65	
				RAZEM	0,65
19 d.1	KNR 0-12 1120-02	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm	m2		
		10,8	m2	10,80	
				RAZEM	10,80
20 d.1	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - obróbka boczna schodów	m2		
		1,752	m2	1,75	
				RAZEM	1,75
21 d.1	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ścian - obróbka boczna schodów	m2		
		1,75	m2	1,75	
				RAZEM	1,75
22 d.1	KNR 0-23 2612-07	Dodatkowa warstwa kleju na ścianach - obróbka boczna schodów	m2		
		1,75	m2	1,75	
				RAZEM	1,75
23 d.1	KNR 0-23 0931-01	Nalozenie podkladowej masy tynkarskiej - obróbka boczna schodów	m2		
		1,75	m2	1,75	
				RAZEM	1,75
24 d.1	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa silikonowa - obróbka policzków schodów	m2		
		1,75	m2	1,75	
				RAZEM	1,75
25 d.1	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy	m2		
		3,86 * 0,25	m2	0,97	
				RAZEM	0,97
26 d.1	NNRNKB 202 0517-03	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 12 cm	m		
		3,86	m	3,86	
				RAZEM	3,86
27 d.1	NNRNKB 202 0519-02	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
		6,3	m	6,30	
				RAZEM	6,30