
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU KRUS
ADRES INWESTYCJI: KRUS PŁOCK
NAZWA INWESTORA: OR KRUS
ADRES INWESTORA: 03-808 Warszawa ul. Mińska 25

DATA OPRACOWANIA: 30.05.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1		KRUS Płock			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
2 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
		200 * 0,05	m3	10,00	
				RAZEM	10,00
3 d.1	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.1.	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - bez przygotowania podłoża.	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
4 d.1	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - demontaż wsp.0,3R	m2		
		290	m2	290,00	
				RAZEM	290,00
5 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
		290 * 0,1	m3	29,00	
				RAZEM	29,00
6 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		290	m2	290,00	
				RAZEM	290,00