

Przedmiar robót

Utwardzenie terenu

Lokalizacja: **Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Limanowej ul. Szwedzka 1, 34-600
Limanowa**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Utwardzenie terenu		
1	Element	Utwardzenie terenu		
1.1	KNR 231/114/5	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	67,200
1.2	KNR 231/114/6	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	67,2
1.3	KNR 231/114/7	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	67,2
1.4	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na poddyspce cementowo-piaskowej (bez dostawy kostki)	m2	28,7
1.5	KNR 202/1901/5 analogia	Ułożenie płyt ażurowych (bez dostawy płyt)	m2	38,5
1.6	KNNR 1/504/3	Ręczne rozplantowanie ziemi R = 4,000 M = 1,000 S = 1,000	m3	9,1
1.7	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5`cm	m2	9,1
1.8	Kalkulacja indywidualna	Uporządkowanie terenu	KPL	1