

Przedmiar robót

Wymiana ogrodzenia wraz z pomalowaniem istniejącej bramy wjazdowej oraz renowacją istniejących murków oporowych

Lokalizacja: **Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Limanowej ul. Szwedzka 1, 34-600 Limanowa**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana ogrodzenia wraz z pomalowaniem istniejącej bramy wjazdowej oraz renowacją istniejących murków oporowych		
1	Element	Ogrodzenie		
1.1	KNR 225/307/3	P/A Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych wraz z wywozem złomu R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	232,880
1.2	ZKNR C 2/801/5	Przygotowanie podłoża, piaskowanie podłoża betonowego	m2	53,700
1.3	KNR 924/102/4	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni w jednym miejscu ponad 0,5 m2, grubość do 2,5 cm (przyjęto ok 30%)	m2	53,700
1.4	KNR 202/1505/11	Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni betonowych bez gruntowania	m2	53,700
1.5	Kalkulacja własna	P/A Ogrodzenie systemowe o wys. 153 cm (słupki stalowe mocowane do istniejącego murku, panel ogrodzeniowy systemowy z drutu 4 mm oczko 5 x 20 cm - antracyt)	mb	145,55
1.6	Kalkulacja własna	P/A Ogrodzenie systemowe o wys. 153 cm (słupki stalowe, cokolik prefabrykowany betonowy, panel ogrodzeniowy systemowy z drutu 4 mm oczko 5 x 20 cm - antracyt)	mb	15,3
1.7	Kalkulacja indywidualna	Piaskowanie istniejącej bramy wjazdowej, malowanie dwukrotnie proszkowo, kolor Antracyt RAL7016	KPL	1