
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU KRUS
ADRES INWESTYCJI: KRUS KOZIENICE
NAZWA INWESTORA: OR KRUS
ADRES INWESTORA: 03-808 Warszawa ul. Mińska 25

DATA OPRACOWANIA: 29.05.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1		KRUS Kozienice			
1 d.1	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 zjazd do garażu	m2		
		23,3	m2	23,30	
				RAZEM	23,30
2 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
		1,35	m3	1,35	
				RAZEM	1,35
3 d.1	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ścian - zjazd do garażu	m2		
		23,3	m2	23,30	
				RAZEM	23,30
4 d.1	KNR 0-23 2612-07	Dodatkowa warstwa kleju na ścianach - zjazd do garażu	m2		
		23,3	m2	23,30	
				RAZEM	23,30
5 d.1	KNR 0-23 0931-01	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej - zjazd do garażu	m2		
		23,3	m2	23,30	
				RAZEM	23,30
6 d.1	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa silikonowa na ścianach zjazdu do garażu	m2		
		23,3	m2	23,30	
				RAZEM	23,30
7 d.1	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - murek śmietnika	m2		
		8	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
8 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
		0,5	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
9 d.1	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ścian - murek śmietnika	m2		
		8	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
10 d.1	KNR 0-23 2612-07	Dodatkowa warstwa kleju na ścianach - murek śmietnika	m2		
		8	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
11 d.1	KNR 0-23 0931-01	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej - murek śmietnika	m2		
		8	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
12 d.1	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa silikonowa na ścianach - murek śmietnika	m2		
		8,0	m2	8,00	
				RAZEM	8,00