

PRZEDMIAR ROBÓT

na roboty budowlane pod nazwą:
„Wymiana oświetlenia na LED w Placówce Terenowej KRUS w Jaśle”

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących przestarzałych opraw (świetlówkowych) oświetlenia podstawowego na nowe typu LED w budynku Placówki Terenowej KRUS w Jaśle.

Wymiana oświetlenia obejmuje również uzupełnienie ubytków tynku powstałych przy demontażu oświetlenia, wykonanie gładzi gipsowej na zatynkowanych ubytkach oraz utylizacja zdemontowanego oświetlenia.

Ze względu na różne typy opraw Przedmiar robót podzielono na 5 zakresów:

1. Zakres numer 1:

- a) demontaż istniejących opraw typu: kaseton Rastrowy świetlówkowy 4x18W do zabudowy w karton-gips w ilości 93 sztuk;
- b) montaż nowych energooszczędnych opraw typu: Panel LED 40W/5500lm/barwa dzienna do zabudowy w k/g (gwarancja producenta na 5 lat) w ilości 62 sztuk (pomieszczenia biurowe);
- c) montaż nowych energooszczędnych opraw typu: Panel LED 30W/4290lm/barwa dzienna do zabudowy w k/g (gwarancja producenta na 5 lat) w ilości 31 sztuk (korytarze).

2. Zakres numer 2:

- a) demontaż istniejących opraw typu: oprawa Rastrowa świetlówkowa 4x18W w ramce N/t w ilości 55 sztuk;
- b) montaż nowych energooszczędnych opraw typu: Panel LED 40W/5500lm/barwa dzienna w ramce do montażu N/t (gwarancja producenta na 5 lat) w ilości 36 sztuk (pomieszczenia biurowe);
- c) montaż nowych energooszczędnych opraw typu: Panel LED 30W/4290lm/barwa dzienna w ramce do montażu N/t (gwarancja producenta na 5 lat) w ilości 19 sztuk (korytarze).

3. Zakres numer 3:

- a) demontaż istniejących opraw typu: oprawa świetlówkowa N/t OKN – 2 x 36W w ilości 90 sztuk;
- b) montaż nowych energooszczędnych opraw typu: Panel LED 45W/5900lm/barwa dzienna w ramce do montażu N/t (gwarancja producenta na 5 lat) w ilości 74 sztuk (pomieszczenia biurowe);
- c) montaż nowych energooszczędnych opraw typu: Panel LED 30W/4800lm/barwa dzienna w ramce do montażu N/t (gwarancja producenta na 5 lat) w ilości 16 sztuk (korytarze).

4. Zakres numer 4:

- a) demontaż istniejących opraw typu: żarowo-wyładowcze w ilości 18 sztuk;
- b) montaż nowych energooszczędnych opraw typu: Plafon LED 18W/2800lm/barwa dzienna) do zabudowy w karton-gips (gwarancja producenta na 3 lata) w ilości 18 sztuk (pomieszczenia WC i łazienki).

5. Zakres numer 5:

- a) demontaż istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego typu: sodowa 150W w ilości 7 sztuk;
- b) montaż nowych energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego typu: LED LAT 60W/7000lm (gwarancja producenta na 5 lat) w ilości 7 sztuk (oświetlenie terenu i parkingu wokół budynku).