

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys Inwestorski		
1	Element	Remont łazienki męskiej - IV piętro		
1.1	KNR 401/819/15 analogia	Skucie istniejących płytek podłogowych i ściennych wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki	m2	14,50
1.2	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1`cm, na ścianach lub podłogach	m2	15,50
1.3	KNR 402/235/8 analogia	Demontaż ustępu typu kompakt	kpl	1,00
1.4	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2,00
1.5	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	2,00
1.6	KNR 402/144/2 analogia	Demontaż dozowników mydła oraz dystrybutora ręczników papierowych	szt	4,00
1.7	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja elementów z rozbiórki	kpl	1,00
1.8	ZKNR C 2/101/5 analogia	Przygotowanie podłoża - przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ściennych i podłogowych	m2	14,50
1.9	KNR 202/1104/5 analogia	Posadzki i ściany łazienki	m2	17,90
1.10	KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20`cm, cokolik 10`cm, metoda kombinowana	m	6,47
1.11	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Dulux Easycare lub równoważną	m2	23,36
1.12	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1,00
1.13	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem - 60cm	szt	1,00
1.14	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15`mm	szt	1,00
1.15	DC 20/323/5	Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni do 1 m2	szt	1,00
2	Element	Remont łazienki damskiej - IV piętro		
2.1	KNR 401/819/15 analogia	Skucie istniejących płytek podłogowych i ściennych wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki	m2	22,84
2.2	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1`cm, na ścianach lub podłogach	m2	22,84
2.3	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2,00
2.4	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	2,00
2.5	KNR 402/235/8 analogia	Demontaż ustępu typu kompakt	kpl	1,00
2.6	KNR 402/235/8 analogia	Demontaż pisuaru	kpl	1,00
2.7	Kalkulacja indywidualna	Przeróbki istniejących podejść kanalizacyjnych i wodociągowych do pisuaru i kompaktu według uzgodnień z Zamawiającym	kpl	1,00
2.8	KNR 14/2010/1 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101	m2	4,00
2.9	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1`cm, na ścianach lub podłogach	m2	22,84
2.10	ZKNR C 2/101/5 analogia	Przygotowanie podłoża - przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ściennych i podłogowych	m2	22,84
2.11	KNR 202/1104/5	Posadzki i ściany łazienki	m2	22,84
2.12	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Dulux Easycare lub równoważną	m2	6,734
2.13	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1,00
2.14	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - Geberit wiszący	kpl	1,00
2.15	DC 20/323/5	Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni do 1 m2	szt	2,00
3	Element	Wymiana płytek i roboty malarskie w przedsiönku łazienek IV piętro		
3.1	KNR 401/819/15 analogia	Skucie istniejących płytek podłogowych i ściennych wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki	m2	3,37
3.2	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1`cm, na ścianach lub podłogach	m2	3,37
3.3	ZKNR C 2/101/5 analogia	Przygotowanie podłoża - przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ściennych i podłogowych	m2	3,37
3.4	KNR 202/1104/5	Posadzki i ściany łazienki	m2	2,97
3.5	KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20`cm, cokolik 10`cm, metoda kombinowana	m	4,00
3.6	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Dulux Easycare lub równoważną	m2	20,166
4	Element	Wymiana płytek i roboty malarskie w przedsiönku łazienek I piętro		
4.1	KNR 401/819/15 analogia	Skucie istniejących płytek podłogowych i ściennych wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki	m2	3,37
4.2	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1`cm, na ścianach lub podłogach	m2	3,37
4.3	ZKNR C 2/101/5 analogia	Przygotowanie podłoża - przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ściennych i podłogowych	m2	3,37
4.4	KNR 202/1104/5	Posadzki i ściany łazienki	m2	2,97

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.5	KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20` cm, cokolik 10` cm, metoda kombinowana	m	4,00
4.6	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Dulux Easycare lub równoważną	m2	20,166
5	Element	Remont łazienki męskiej - I piętro		
5.1	KNR 401/819/15 analogia	Skucie istniejących płytek podłogowych i ściennych wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki	m2	14,50
5.2	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1` cm, na ścianach lub podłogach	m2	15,50
5.3	KNR 402/235/8 analogia	Demontaż ustępu typu kompakt	kpl	1,00
5.4	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2,00
5.5	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	2,00
5.6	KNR 402/144/2 analogia	Demontaż dozowników mydła oraz dystrybutora ręczników papierowych	szt	4,00
5.7	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja elementów z rozbiórki	kpl	1,00
5.8	ZKNR C 2/101/5 analogia	Przygotowanie podłóży - przygotowanie podłóży pod ułożenie płytek ściennych i podłogowych	m2	14,50
5.9	KNR 202/1104/5 analogia	Posadzki i ściany łazienki	m2	17,90
5.10	KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20` cm, cokolik 10` cm, metoda kombinowana	m	6,47
5.11	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Dulux Easycare lub równoważną	m2	23,36
5.12	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1,00
5.13	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem - 60cm	szt	1,00
5.14	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15` mm	szt	1,00
5.15	DC 20/323/5	Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni do 1 m2	szt	1,00
6	Element	Remont łazienki damskiej - I piętro		
6.1	KNR 401/819/15 analogia	Skucie istniejących płytek podłogowych i ściennych wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki	m2	22,84
6.2	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1` cm, na ścianach lub podłogach	m2	22,84
6.3	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2,00
6.4	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	2,00
6.5	KNR 402/235/8 analogia	Demontaż ustępu typu kompakt	kpl	1,00
6.6	KNR 402/235/8 analogia	Demontaż pisuaru	kpl	1,00
6.7	Kalkulacja indywidualna	Przeróbki istniejących podejść kanalizacyjnych i wodociągowych do pisuaru i kompaktu według uzgodnień z Zamawiającym	kpl	1,00
6.8	KNR 14/2010/1 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101	m2	4,00
6.9	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1` cm, na ścianach lub podłogach	m2	22,84
6.10	ZKNR C 2/101/5 analogia	Przygotowanie podłóży - przygotowanie podłóży pod ułożenie płytek ściennych i podłogowych	m2	22,84
6.11	KNR 202/1104/5	Posadzki i ściany łazienki	m2	22,84
6.12	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Dulux Easycare lub równoważną	m2	6,734
6.13	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1,00
6.14	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - Geberit wiszący	kpl	1,00
6.15	DC 20/323/5	Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni do 1 m2	szt	2,00