

ZAKŁADNIK NR 5
DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Roboty budowlano - remontowe w budynku Placówki Terenowej KRUS w Słupsku						
1 PIWNICA I KLATKA						
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE WEWNĄTRZ PIWNIC I KLATKI BUDYNKU						
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (Skucie z wszystkich powierzchni ścian 100% tynku wraz z oczyszczeniem ścian)	m ²	0.00000	71.21	0.00
2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych UWAGA: Zastosowano wskaźnik zwiększający robociznę równy 1.2 ze względu na konieczność wyniesienia materiałów z rozbiórki na zewnątrz budynek	m ²	0.00000	1.5	0.00
3	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie (Oczyszczenie podłoża z kurzu, resztek starych izolacji i innych zanieczyszczeń, skucie nierówności na powierzchni przeznaczonej do izolowania)	m ²	0.00000	1.5	0.00
4	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) UWAGA: Zastosowano wskaźnik zwiększający robociznę równy 1.2 ze względu na konieczność wyniesienia	m ³	0.00000	3.636	0.00

PODSUMOWANIE

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE WEWNĄTRZ PIWNIC I KLATKI BUDYNKU

		RAZEM
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)		
RAZEM		
Zysk [Z] 11.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))		
RAZEM		
Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (M)		
RAZEM		
OGÓLEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1.2 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN OD WEWNĄTRZ						
5	ZKNR C-2 0403-02	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych - 2,0-5,0 m ² ("Wydrapanie" zmurszałych spoin murowych) UWAGA: Założono konieczność wymiany spoin na 20% powierzchni ścian	m ²	0.00000	14.242	0.00
6	ZKNR C-2 0409-02	Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - 2,0-5,0 m ² (Uzupełnienie spoin przy pomocy zaprawy Remmers SP Levell)	m ²	0.00000	14.242	0.00
7	KNR 0-40 0208-01	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - gruntowanie (Zagruntowanie powierzchni ściany przy pomocy gruntu reaktywnego Remmers Kiesol MB oraz nałożenie "świeżo na świeżo" na warstwę gruntu reaktywnego warstwy szepnej ze szlamu Remmers WP Sulfatex)	m ²	0.00000	71.21	0.00
8	KNR 0-40 0208-03	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni (Wyrównanie powierzchni ściany przy pomocy szpachłówki uszczelniającej WP DS Levell nakładanej w grubości ok. 5mm)	m ²	0.00000	71.21	0.00
9	KNR AT-27 0501-02	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej (Wykonanie fasety wyoblających z WP DS Levell)	m	0.00000	20.53	0.00
10	KNR AT-40 0402-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie (Wykonanie dwuwarstwowej izolacji Remmers WP Sulfatex)	m ²	0.00000	71.21	0.00
11	KNR 0-40 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco (Na stężały już, ale świeży szlam narzucić warstwę obrzutki WTA Remmers SP Prep)	m ²	0.00000	71.21	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
12 d.1. 2	KNR 0-40 0210-01 + KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku (Po 24 godzinach naniesienie tynku renowacyjnego WTA Remmers SP Top White)	m ²	0.00000	71.21	0.00
13 d.1. 2	ZKNR C-2 0116-04	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikato-silikonowych - mozaika	m ²	0.00000	71.21	0.00

PODSUMOWANIE

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN OD WEWNĄTRZ

		RAZEM
	RAZEM	
	Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)	
	RAZEM	
	Zysk [Z] 11.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	
	RAZEM	
	Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (M)	
	RAZEM	
	OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1.3 WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKOWYCH W PIWNICY						
14 d.1. 3	KNR 9-15 0101-01	Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS (Gruntowanie z użyciem Siplast Primer Szybki Grunt SBS)	m ²	0.00000	1.5	0.00
15 d.1. 3	KNR 2-02 1102-02 + KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (Wykonanie warstwy szlichty cementowej gr. 5cm)	m ²	0.00000	1.5	0.00
16 d.1. 3	ZKNR C-2 0503-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą zwykłą - 11-30 płytek na 1 m ² (W częściach wspólnych (korytarze) wykonanie okładziny z gresu technicznego 30x30cm)	m ²	0.00000	1.5	0.00
17 d.1. 3	KNR 4-01 1215-08	Mycie posadzki w piwnicy	m ²	0.00000	5	0.00

PODSUMOWANIE

WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKOWYCH W PIWNICY

		RAZEM
	RAZEM	
	Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)	
	RAZEM	
	Zysk [Z] 11.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	
	RAZEM	
	Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (M)	
	RAZEM	
	OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

PIWNICA I KLATKA

RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)	
RAZEM	
Zysk [Z] 11.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (M)	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
2 PIĘTRO I PODDASZE						
18	KNR 2-02 0925- d.2 01	Ostony okien, parapetów folią polietylenową	m ²	0.00000	10.4	0.00
19	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	0.00000	18	0.00
20	KNR 4-01 1202- d.2 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - zeskrabanie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	0.00000	10.32	0.00
21	NNRNKB 202 d.2 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe i poziome	m ²	0.00000	10.32	0.00
22	KNR 2-02 1505- d.2 07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ściany i sufity	m ²	0.00000	10.32	0.00

PODSUMOWANIE

RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)	
RAZEM	
Zysk [Z] 11.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (M)	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
3 WYWÓZ GRUZU I ZANIECZYSZCZEŃ						
23	KNR 4-01 0108- d.3 11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 20 km (Wywóz gruzu i zanieczyszczeń z terenu budowy)	m ³	0.00000	3.636	0.00

WYWÓZ GRUZU I ZANIECZYSZCZEŃ

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)	
RAZEM	
Zysk [Z] 11.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (M)	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)	
RAZEM	
Zysk [Z] 11.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (M)	
RAZEM	
VAT [V] 23% od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$)	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł