

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Malowanie farbami emulsyjnymi – lateksowymi ścian i sufitów pomieszczeń biurowych w Oddziale Regionalnym w Opolu ul. Ozimska 51a w niżej wymienionych pomieszczeniach:**

- III piętro : pokoje biurowe od 301 do 310 i 312 z korytarzami bez klatki schodowej z częścią korytarza wydzielonego drzwiami oraz pokój z-cy dyrektora (nr 305) - tylko ściany po wymianie sufitu podwieszanego w trakcie montażu klimatyzacji.
- IV piętro : pokoje biurowe od 401 do 408 z korytarzami bez klatki schodowej z częścią korytarza wydzielonego drzwiami oraz sala konferencyjna - tylko ściany po wymianie sufitu podwieszanego w trakcie montażu klimatyzacji.

### **Zakres robót obejmuje prace w obiekcie czynnym:**

1. Wynoszenie i wnoszenie mebli i ich zawartości na czas prac remontowych.
2. Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi oraz wyposażenia, które pozostanie w pomieszczeniu w trakcie robót przyjęto około 800 m<sup>2</sup>.
3. Demontaż i montaż wyłączników, gniazd w trakcie malowania – 30 szt.
4. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności oraz narożników – 1646,28 m<sup>2</sup>.
5. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi – lateksowymi starych tynków wewnętrznych – sufitów w kolorze białym – 417,26 m<sup>2</sup>.
6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi – lateksowymi starych tynków wewnętrznych – ścian w kolorze jasnym – 1229,02 m<sup>2</sup>.