

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu pięcioletnich kontroli okresowych stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) w 9 Placówkach Terenowych, wykonanie usług w zakresie napraw instalacji elektrycznych w 23 obiektach administrowanych przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie oraz wykonanie innych prac w zakresie instalacji elektrycznej.

Szczegółowy zakres wymaganych prac:

Za prawidłowe ustalenie niezbędnych danych ilościowo – technicznych przedmiotu zamówienia oraz określenie i wycenę kompletnego zakresu prac odpowiada wyłącznie Wykonawca. Zamawiający zaznacza, iż postawą do określenia całości prac i obliczenia całkowitej ceny oferty są zapisy umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Po podpisaniu umowy, Wykonawca nie może kwestionować wielkości ofertowych, na bazie których została złożona oferta.

Zamawiający zaznacza, że w przypadku nie ujęcia w wycenie pozycji koniecznych do wykonania z punktu widzenia kompletności wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Oferta musi zawierać koszty wszystkich prac związanych z przedmiotem zamówienia pod względem technicznym oraz wizualnym.

Wszelkie prace serwisowo - naprawcze objęte zamówieniem winny być wykonane z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, gwarantującymi spełnienie wszelkich wymagań techniczno - technologicznych i prawnych oraz zapewniającymi właściwą jakość wykonywanych prac.

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie wszystkie materiały, podzespoły, elementy i narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zapewni swoim pracownikom niezbędny sprzęt i wszelkie dodatkowe wyposażenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest minimum do:

I w ramach pięcioletnich kontroli okresowych stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie, w siedzibach n/w dziewięciu Placówek Terenowych:

- w siedzibie Placówki Terenowej w Bełżycach przy ul. Lubelskiej 8, 24-200 Bełżyce,
- w siedzibie Placówki Terenowej w Biłgoraju przy ul. Włosiankarskiej 5, 23-400 Biłgoraj,
- w siedzibie Placówki Terenowej w Bychawie przy ul. ul. Piłsudskiego 65b, 23-100 Bychawa,
- w siedzibie Placówki Terenowej w Chełmie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8a, 22-100 Chełm,
- w siedzibie Placówki Terenowej w Janowie Lubelskim przy ul. Lubelskiej 1, 23-300 Janów Lubelski,
- w siedzibie Placówki Terenowej w Kocku przy ul. Apeckiej 4, 21-150 Kock,
- w siedzibie Placówki Terenowej w Łęcznej przy ul. Staszica 7, 21-010 Łęczna,
- w siedzibie Placówki Terenowej w Opolu Lubelskim przy ul. Fabrycznej 27, 24-300 Opole Lubelskie,
- w siedzibie Placówki Terenowej w Parczewie przy ul. 11 Listopada 15, 21-200 Parczew.

1. Oględzin instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku:
 - sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów,

- sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
 - sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.
2. Oględzin instalacji odgromowej:
- sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.
3. Pomiarów elektrycznych w zakresie:
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania (pomiary impedancji pętli zwarcia),
 - pomiary rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych,
 - pomiary rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych,
 - pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
 - pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia).

Z dokonanych kontroli oraz pomiarów instalacji elektrycznych należy sporządzić pisemne protokoły spełniające wymogi określone w art. 62a ustawy – Prawo budowlane, które powinny zawierać w szczególności:

- datę przeprowadzenia kontroli,
- nr protokołu,
- imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
- imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego,
- określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację,
- zakres kontroli,
- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów,
- tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne lokale, a w ramach lokali na poszczególne pomieszczenia, wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w lokalu,
- wynik pomiarów dla poszczególnych punktów w lokalu (pozytywny / negatywny),
- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),
- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),
- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),
- ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wykaz usterek i nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone,
- określenie zaleceń pokontrolnych, jeżeli zostały stwierdzone ze wskazaniem:
 - a) czynności mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
 - b) termin wykonania czynności o których mowa w punkcie powyżej;
- informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji;
- wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu.

Protokół musi posiadać podpisy i pieczętki uprawnionych osób przeprowadzających kontrolę. Bezwzględnie wymaganym załącznikiem do każdego protokołu jest kopia zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5 w/w ustawy.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu z załącznikami w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dokonania kontroli. O planowanym terminie przeprowadzenia kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej Wykonawca poinformuje Zamawiającego minimum 24 godziny przed rozpoczęciem kontroli.

Szacunkowy wykaz pomiarów i badań będących do wykonania w Placówkach Terenowych Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie dotyczących pięcioletnich kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej oraz terminy ich wykonania:

| rodzaj pomiaru/badania | jm | jednostki organizacyjne Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie | | | | | | | | | razem |
|--|-----|---|----------|----------|--------|----------------|----------|----------|-----------------|----------|-------------|
| | | siedziby Placówek Terenowych: | | | | | | | | | |
| | | Bełżyce | Biłgoraj | Bychawa | Chełm | Janów Lubelski | Kock | Łęczna | Opole Lubelskie | Parczew | |
| pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania (pomiary impedancji pętli zwarcia) | szt | 72 | 327 | 55 | 332 | 131 | 27 | 27 | 60 | 90 | 1121 |
| pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego 1 fazowego | obw | 21 | 129 | 23 | 90 | 49 | 17 | 20 | 19 | 27 | 395 |
| pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego 3 fazowego | obw | 1 | 9 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| badanie wyłącznika różnicowo - prądowego | szt | 6 | 10 | 7 | 15 | 10 | 3 | 6 | 8 | 10 | 75 |
| badanie stanu natężenia oświetlenia pomieszczeń | pkt | 16 | 84 | 17 | 54 | 29 | 11 | 12 | 19 | 21 | 263 |
| pomiar instalacji odgromowej | szt | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 |
| termin wykonania badań i pomiarów w 2024 r. | | maj | maj | czerwiec | lipiec | lipiec | sierpień | czerwiec | wrzesień | sierpień | |

Zamawiający zaznacza, że powyższe ilości mogą różnić się od tych, które są w rzeczywistości w poszczególnych obiektach.

II w zakresie napraw instalacji elektrycznych w 23 obiektach administrowanych przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie:

- wykonanie napraw instalacji elektrycznych, osprzętu, wymiana części;

Wykaz lokalizacji Zamawiającego:

| lp | LOKALIZACJA | | |
|----|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie | ul. Droga Męczenników Majdanka 12 | 20-325 Lublin |
| 2 | PLACÓWKI TERENOWE | w Bełżycach | ul. Lubelska 8 |
| 3 | | w Bychawie | ul. Piłsudskiego 65 b |
| 4 | | w Janowie Lubelskim | ul. Lubelska 1 |
| 5 | | w Kocku | ul. Apełczna 4 |
| 6 | | w Kraśniku | ul. Kościuszki 28 |
| 7 | | w Lubartowie | ul. Lipowa 2a |
| 8 | | w Łęcznej | ul. Staszica 7 |
| 9 | | w Opolu Lubelskim | ul. Fabryczna 27 |
| 10 | | w Piaskach | ul. Lubelska 102 |
| 11 | | w Puławach | ul. Zygmunta Wróblewskiego 4A |
| | | | |
| | | | 23-100 Bychawa |
| | | | 23-300 Janów Lubelski |
| | | | 21-150 Kock |
| | | | 23-200 Kraśnik |
| | | | 21-100 Lubartów |
| | | | 21-010 Łęczna |
| | | | 24-300 Opole Lubelskie |
| | | | 21-100 Piaski |
| | | | 24-100 Puławy |

0800-OP.2300.2.9.2024

| | | | |
|----|------------------------|---|--------------------------|
| 12 | w Rykach | ul. Kościuszki 22 | 23-400 Biłgoraj |
| 13 | w Biłgoraju | ul. Włosiankarska 5 | 08-500 Ryki |
| 14 | w Hrubieszowie | ul. Kolejowa 8 | 22-500 Hrubieszów |
| 15 | w Tomaszowie Lubelskim | ul. Papieża Jana Pawła II 6 | 22-600 Tomaszów Lubelski |
| 16 | w Zamościu | ul. Gminna 45 | 22-400 Zamość |
| 17 | w Radzynie Podlaskim | ul. Chomiczewskiego 6 | 21-300 Radzyń Podlaski |
| 18 | Biała Podlaska | ul. Sadowa 11-21/12 | 21-500 Biała Podlaska |
| 19 | w Łukowie | ul. Wyszyńskiego 42A | 21-400 Łuków |
| 20 | w Parczewie | ul. 11 Listopada 15 | 21-200 Parczew |
| 21 | w Chełmie | Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8a | 22-100 Chełm |
| 22 | w Krasnymstawie | Pl. 3-go Maja 2 | 22-300 Krasnystaw |
| 23 | we Włodawie | ul. Suchawska 9 | 22-200 Włodawa |

W przypadku dokonywania napraw Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów i podzespołów zapewnionych we własnym zakresie.
2. W przypadku poważnych awarii (niebezpiecznych lub uciążliwych dla funkcjonowania biura) rozpoczęcia naprawy w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego nie dłuższym niż 4 godziny od momentu uzyskania informacji o jej zaistnieniu (telefonicznie lub elektronicznie za pomocą maila) przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, jeżeli czwarta godzina mija po godzinach urzędowania biura, czas reakcji przechodzi na dzień następny w godzinach pracy biura.
3. W przypadku pozostałych napraw instalacji elektrycznych, osprzętu, wymiany części wykonania ich w terminie nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia.
4. Sporządzania pisemnych protokołów odbioru prac z dokonanych napraw, podpisanych i opieczętowanych przez Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną.

Koszt napraw jaki poniesie Zamawiający będzie sumą roboczogodzin poświęconą przez Wykonawcę na dokonywanie usługi naprawy i ewentualną ceną części i podzespołów zużytych podczas naprawy, co zostanie potwierdzone w protokole. Wartość wszystkich użytych w toku realizacji zamówienia części i podzespołów nie może przekroczyć przeznaczonej przez Zamawiającego na ten cel kwoty, wskazanej w formularzu oferty.

Stawka roboczogodziny obejmuje wszelkie nakłady związane z realizacją usługi naprawy instalacji elektrycznych, tj. koszt dojazdu, robocizny, zakwaterowania, wyżywienia, użytego sprzętu, zakupu innych usług, itd., natomiast nie uwzględnia kosztów nowych części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy.

Roboczogodzina rozpoczyna się od momentu przystąpienia do usługi naprawy w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego do zakończenia usługi i obejmuje czas faktycznej fizycznej naprawy.

Czas dojazdu nie wlicza się do czasu naprawy.

III w ramach wykonania innych prac w zakresie instalacji elektrycznej:

1. Przygotowanie i przedstawienie kosztorysu wykonania innych prac w zakresie instalacji elektrycznej (w ciągu 72 godzin od polecenia Zamawiającego w tym zakresie), zawierającego wszystkie koszty niezbędne do realizacji prac. Zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys stanowić będzie podstawę powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego wykonania innych prac w zakresie instalacji elektrycznej oraz będzie stanowił podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT obejmującej wynagrodzenie za wykonane prace. W przypadku braku akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego, Zamawiający nie powierzy Wykonawcy wykonania innych prac. Wykonawcy nie będą przysługiwały względem Zamawiającego żadne roszczenia majątkowe w sytuacji, gdy w okresie realizacji zamówienia nie dojdzie do polecenia Wykonawcy przygotowania i przedstawienia kosztorysu i/lub powierzenia wykonania jakichkolwiek innych prac w zakresie instalacji elektrycznej, także w przypadku, gdy do powierzenia nie dojdzie w efekcie niezaakceptowania kosztorysu przez Zamawiającego.

2. Termin wykonania innych prac w zakresie instalacji elektrycznej zostanie ustalony przez Zamawiającego po akceptacji kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę i wskazany w piśmie powierzającym ich wykonanie wg załącznika nr 6 do wzoru Umowy - dokument powierzenia wykonania innych prac w zakresie instalacji elektrycznych. Pismo w tym przedmiocie może m.in. zostać sporządzone przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.
3. Sporządzenie pisemnych protokołów potwierdzających prawidłowe wykonanie innych prac w zakresie instalacji elektrycznej.

Do innych prac w zakresie instalacji elektrycznej możliwych do powierzenia wykonania przez Wykonawcę w ramach zamówienia, Zamawiający wskazuje w szczególności:

- wymianę tablic elektrycznych wraz z pełnym ich uzbrojeniem;
- rozbudowę instalacji elektrycznych wynikającą z potrzeby podłączenia nowych urządzeń zasilanych energią elektryczną (Platforma dla niepełnosprawnych, klimatyzatory, napędy bram, sygnalizatory, przepływowe podgrzewacze wody itp.);
- rozbudowę instalacji elektrycznych wynikającą z potrzeby podłączenia dodatkowych punktów świetlnych wewnątrz lub na zewnątrz obiektów;
- budowę lub przebudowę przyłącza energetycznego.

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Usuwania wad oraz dokonywania bezpłatnych napraw w czasookresie oferowanej gwarancji.
2. Wykonania innych czynności niewymienionych w opisie a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia powstałego uszkodzenia i usunięcia wady lub usterki w przedmiocie umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem, kosztami części i robocizny oraz ponownej naprawy.
5. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów i podzespołów zapewnionych we własnym zakresie.
6. Z dokonanych kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych, napraw awaryjnych oraz innych prac w zakresie instalacji elektrycznych, sporządzanie pisemnych protokołów odbioru prac, podpisanych i opieczętowanych przez Zamawiającego lub osobę przez niego wyznaczoną.

Podane w opisie nazwy własne należy traktować jako wzorcowe, których Zamawiający użył w celu precyzyjniejszego określenia przedmiotu zamówienia oraz wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jednocześnie dopuszczając zastosowanie części i podzespołów innych producentów o parametrach równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry jak produkt wzorcowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

Ponadto Wykonawca powinien:

- posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do przeprowadzenia pięcioletniej kontroli okresowej stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów tj. uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie „elektrycznym i elektroenergetycznym” lub kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, dysponować stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności,
- przedmiot umowy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzymać umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności,
- zapewnić elementy przedmiotu zamówienia spełniające stawiane kryteria techniczne oraz normy eksploatacyjne, posiadające wymagane atesty, certyfikaty dotyczące użytkowania w budynkach użyteczności publicznej, wykonane z wysokiej jakości materiałów, spełniające wszelkie normy dotyczące eksploatacji i zapewniające bezpieczeństwo;

W przypadku wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w lokalizacjach Zamawiającego, Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej przed każdym z mogących potencjalnie

wystąpić zagrożen. Ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe w trakcie realizacji prac i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w zasięgu prowadzonych prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie Zamawiającego a także za szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będących skutkiem realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac przy przestrzeganiu przepisów w zakresie bhp i p.poż. obowiązujących na terenie obiektu. Po zakończeniu prac zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości w miejscu realizacji.

Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³⁰ do 15⁰⁰. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia godzin, w których możliwe będzie realizowanie prac, na wniosek Wykonawcy po uzyskaniu telefonicznej, drogą e-mail lub pisemnej zgody Zamawiającego.

Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie wymagane opłaty, koszty i materiały niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji oraz koszty dojazdu do jednostek Zamawiającego.

Zamawiający przed podpisaniem umowy, żąda przedłożenia przez Wykonawcę:

- wykazu osób **upoważnionych do realizacji przedmiotu umowy.**

Wszelkie wątpliwości związane z organizacją prac należy konsultować z kierownikiem Wydziału Administracyjno – Gospodarczego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie lub osobą wyznaczoną.

Wymagania końcowe:

- wystawiania protokołów zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zamawiającego poświadczającymi wykonanie prac bez wad i w terminie umownym, ewentualnie wykaz wad i usterek z każdej przeprowadzonej kontroli stanu technicznego lub usługi naprawy, w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy;

Wymagany minimalny okres gwarancji:

- udzielenia, minimum 6 miesięcy gwarancji na wykonane usługi i naprawy;
- udzielenia, minimum 12 miesięcy gwarancji w zakresie wymienionych części i podzespołów.

Termin realizacji : **12 miesięcy od daty podpisania umowy nie wcześniej niż od 24 lutego 2024 roku.**